

Estado de Santa Catarina  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS**

PROJETO: **REPAROS CENTRO DO IDOSO** ART = \_\_\_\_\_ Data: **abril-17**

LOCALIZAÇÃO: **RUA: Martim Pescador BAIRRO BOMBAS** CARACTERÍSTICAS: **MATERIAL E MÃO DE OBRA**  
 BDI = **22,50%**

abril-17

Memorial de Cálculo

Folha 01/01

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QTTDADE	CÁLCULO
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>			
1.1	PLACA DA OBRA	m <sup>2</sup>	3,00	Conforme Projeto
1.2	DEMOLICAO DE PISO VINILICO	m <sup>2</sup>	64,00	Conforme Projeto
1.3	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	m <sup>2</sup>	9,75	Conforme Projeto
<b>2.0</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>			
	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE COM ADESIVO LIQUIDO, UMA DE	m <sup>2</sup>	19,50	Conforme Projeto
<b>3.0</b>	<b>REVESTIMENTO</b>			
3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	9,75	Conforme Projeto
3.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	9,75	Conforme Projeto
3.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APL	m <sup>2</sup>	64,00	
3.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	64,00	Conforme Projeto
<b>4.0</b>	<b>DRENAGEM</b>			
4.1	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	uni	1,00	Conforme Projeto
<b>5.0</b>	<b>PINTURA</b>			
5.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	434,00	Conforme Projeto
5.2	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS,DUAS DEMÃOS. AF_	m2	236,40	Conforme Projeto
<b>6.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>			
6.1	PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADO (Apenas Mão de Obra)	m <sup>2</sup>	77,00	Conforme Projeto

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS

PROJETO

Prefeitura Municipal de Bombinhas

**Ana Paula da Silva**  
 PREFEITA MUNICIPAL

**Raul Mateus da Silva**  
 Engenheiro Civil - CREA SC 144777-1