

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

ANTEPROJETO PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA	REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO	
	SINAPI janeiro-17	SICRO setembro-16
LOCALIZAÇÃO RUA TATU - BAIRRO JOSÉ AMÂNDIO	MATERIAL E MÃO-DE-OBRA	MATERIAL
	BDI= 23,38%	BDI= -

março-17

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

SERVIÇO						UNID. DE SERVIÇO
Aterro com macadame seco, fornecimento, transporte e execução						m3
TABELA REFERENCIAL DE PREÇO	CÓDIGO	MATERIAIS	CONSUMO	UNID.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
DEINFRA	53130	Macadame seco compactado	1,0000	m3	53,22	53,22
		Transporte com caminhão basculante	1,0000	m3	43,32	43,32
		Valor do transporte - y = R\$/t				
		y = (0,60 . X1) + (0,75 . X2) + 1,26				
		X1 = distancia em rodovia pavimentada = 34,00 quilômetros				
		X2 = distancia em rodovia não pavimentada = 0,00 quilômetro				
		A densidade do macadame seco para transporte é de 2,00 t/m³				
		y = (0,60 x 34,00) + (0,75 x 0,00) + 1,26 = 21,66 R\$/t				
		Custo do transporte = 21,66 x 2 = 43,32				
TOTAL MATERIAIS						96,54
TABELA REFERENCIAL DE PREÇO	CÓDIGO	EQUIPAMENTO	CONSUMO	UNID.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
						0,00
						0,00
						0,00
TOTAL EQUIPAMENTOS						0,00
TABELA REFERENCIAL DE PREÇO	CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA	CONSUMO	UNID.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
						0,00
						0,00
						0,00
SUB-TOTAL MÃO-DE-OBRA						0,00
TOTAL MÃO-DE-OBRA						0,00
CUSTO DIRETO TOTAL						96,54
BDI MATERIAL E MÃO-DE-OBRA					23,38%	22,57
CUSTO UNITÁRIO TOTAL						119,11

RESPONSÁVEL TÉCNICO

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ
CREA SC 050.968-0

DIOGO GRAF

ENGENHEIRO CIVIL CREA-SC 092.018-3

JACQUELINE SOARES BARBOZA

ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5