

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

ANTEPROJETO PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA	REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO	
	SINAPI janeiro-17	SICRO setembro-16
LOCALIZAÇÃO TRECHO DA RUA OVELHA - BAIRRO JOSÉ AMÂNDIO	MATERIAL E MÃO-DE-OBRA	MATERIAL
	BDI= 23,38%	BDI= 11,10%

março-17

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

TABELA REFERENCIAL DE PREÇO		CÓDIGO	SERVIÇOS/MATERIAIS	CONSUMO	UNID.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
SERVIÇO							
Galeria pré fabricada 2,00m x 1,00m x 1,00m - TB 45, fck 25 MPa - Fornecimento, transporte e assentamento							UNID. DE SERVIÇO m
SINAPI - I	4741		Lastro de pó de pedra esp - 10cm (sem frete)	0,2700	m3	54,89	14,82
SINAPI - C	72887		Transporte comercial com caminhão basculante 6 m ³ , rodovia pavimentada (pó de pedra)	2,7000	m3xkm	0,95	2,57
SINAPI - C	94963		Lastro de concreto esp - 10cm - fck=15 MPa	0,2700	m3	296,29	80,00
COMPOSIÇÃO			Assentamento de galeria em concreto armado pré fabricada - 2,00 m x 1,00 m x 1,00 m	1,0000	m	158,90	158,90
COTAÇÃO			Galeria em concreto armado pré fabricada - 2,00 m x 1,00 m x 1,00 m, TB 45, fck 25Mpa, inclusive transporte	1,0000	m	1.425,00	1.425,00
SINAPI - C	73881/001		Fornecimento e colocação de manta geotextil 200 g/m ² , largura=30 cm	2,3700	m2	4,07	9,65
TOTAL SERVIÇOS/MATERIAIS							1.690,94
TABELA REFERENCIAL DE PREÇO		CÓDIGO		CONSUMO	UNID.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
							0,00
							0,00
							0,00
TOTAL EQUIPAMENTOS							0,00
TABELA REFERENCIAL DE PREÇO		CÓDIGO		CONSUMO	UNID.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
							0,00
							0,00
							0,00
SUB-TOTAL MÃO-DE-OBRA							0,00
<i>OS ENCARGOS SOCIAIS PARA MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI</i>							
TOTAL MÃO-DE-OBRA							0,00
CUSTO TOTAL SERVIÇOS							265,94
CUSTO TOTAL MATERIAIS							1.425,00
BDI MATERIAL E MÃO-DE-OBRA							23,38%
BDI MATERIAL							11,10%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL COM BDI							1.911,30

RESPONSÁVEL TÉCNICO

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ
CREA SC 050.968-0

DIOGO GRAF

ENGENHEIRO CIVIL CREA-SC 092.018-3

JACQUELINE SOARES BARBOZA

ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5