

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS**  
ESTADO DE SANTA CATARINA

ANTEPROJETO <b>PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>	REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO	
	SINAPI      janeiro-17	SICRO      setembro-16
LOCALIZAÇÃO <b>TRECHO DA RUA TAMANDUÁ BANDEIRA - BAIRRO JOSÉ AMÂNDIO</b>	MATERIAL E MÃO-DE-OBRA	MATERIAL
	BDI= 23,38%	BDI= 11,10%

março-17

**COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO**

SERVIÇO						UNID. DE SERVIÇO
Galeria pré fabricada 2,00m x 1,00m x 1,00m - TB 45, fck 25 MPa - Fornecimento, transporte e assentamento						m
TABELA REFERENCIAL DE PREÇO	CÓDIGO	SERVIÇOS/MATERIAIS	CONSUMO	UNID.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
SINAPI - I	4741	Lastro de pó de pedra esp - 10cm (sem frete)	0,2700	m3	54,89	14,82
SINAPI - C	72887	Transporte comercial com caminhão basculante 6 m <sup>3</sup> , rodovia pavimentada (pó de pedra)	2,7000	m3xkm	0,95	2,57
SINAPI - C	94963	Lastro de concreto esp - 10cm - fck=15 MPa	0,2700	m3	296,29	80,00
COMPOSIÇÃO		Assentamento de galeria em concreto armado pré fabricada - 2,00 m x 1,00 m x 1,00 m	1,0000	m	158,90	158,90
COTAÇÃO		Galeria em concreto armado pré fabricada - 2,00 m x 1,00 m x 1,00 m, TB 45, fck 25Mpa, inclusive transporte	1,0000	m	1.425,00	1.425,00
SINAPI - C	73881/001	Fornecimento e colocação de manta geotextil 200 g/m <sup>2</sup> , largura=30 cm	2,3700	m2	4,07	9,65
<b>TOTAL SERVIÇOS/MATERIAIS</b>						<b>1.690,94</b>
TABELA REFERENCIAL DE PREÇO	CÓDIGO		CONSUMO	UNID.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
						0,00
						0,00
						0,00
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS</b>						<b>0,00</b>
TABELA REFERENCIAL DE PREÇO	CÓDIGO		CONSUMO	UNID.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
						0,00
						0,00
						0,00
<b>SUB-TOTAL MÃO-DE-OBRA</b>						<b>0,00</b>
<i>OS ENCARGOS SOCIAIS PARA MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI</i>						
<b>TOTAL MÃO-DE-OBRA</b>						<b>0,00</b>
<b>CUSTO TOTAL SERVIÇOS</b>						<b>265,94</b>
<b>CUSTO TOTAL MATERIAIS</b>						<b>1.425,00</b>
<b>BDI MATERIAL E MÃO-DE-OBRA</b>					<b>23,38%</b>	<b>62,18</b>
<b>BDI MATERIAL</b>					<b>11,10%</b>	<b>158,18</b>
<b>CUSTO UNITÁRIO TOTAL COM BDI</b>						<b>1.911,30</b>

RESPONSÁVEL TÉCNICO

**AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ**  
CREA SC 050.968-0

\_\_\_\_\_  
**DIOGO GRAF**

ENGENHEIRO CIVIL CREA-SC 092.018-3

\_\_\_\_\_  
**JACQUELINE SOARES BARBOZA**

ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5