

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

ANTEPROJETO PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA	REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO	
	SINAPI janeiro-17	SICRO setembro-16
LOCALIZAÇÃO TRECHO DA RUA TAMANDUÁ BANDEIRA - BAIRRO JOSÉ AMÂNDIO	MATERIAL E MÃO-DE-OBRA	MATERIAL
	BDI= 23,38%	BDI= 11,10%

março-17

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

TABELA REFERENCIAL DE PREÇO		CÓDIGO	SERVIÇOS/MATERIAIS	CONSUMO	UNID.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
SERVIÇO							
Galeria pré fabricada 2,50m x 1,00m x 1,00m - TB 45, fck 25 Mpa - Fornecimento, transporte e assentamento							UNID. DE SERVIÇO m
SINAPI - I	4741		Lastro de pó de pedra esp - 10cm (sem frete)	0,3200	m3	54,89	17,56
SINAPI - C	72887		Transporte comercial com caminhão basculante 6 m ³ , rodovia pavimentada (pó de pedra)	3,2000	m3xkm	0,95	3,04
SINAPI - C	94963		Lastro de concreto esp - 10cm - fck=15 MPa	0,3200	m3	296,29	94,81
COMPOSIÇÃO			Assentamento de galeria em concreto armado pré fabricada - 2,50 m x 1,00 m x 1,00 m	1,0000	m	197,83	197,83
COTAÇÃO			Galeria em concreto armado pré fabricada - 2,50 m x 1,00 m x 1,00 m, TB 45, fck 25Mpa, inclusive transporte	1,0000	m	1.825,00	1.825,00
SINAPI - C	73881/001		Fornecimento e colocação de manta geotêxtil 200 g/m ² , largura=30 cm	2,6700	m2	4,07	10,87
TOTAL SERVIÇOS/MATERIAIS							2.149,11
TOTAL EQUIPAMENTOS							
							0,00
							0,00
							0,00
TOTAL EQUIPAMENTOS							0,00
SUB-TOTAL MÃO-DE-OBRA							
							0,00
OS ENCARGOS SOCIAIS PARA MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI							
TOTAL MÃO-DE-OBRA							0,00
CUSTO TOTAL SERVIÇOS							
							324,11
CUSTO TOTAL MATERIAIS							
							1.825,00
BDI MATERIAL E MÃO-DE-OBRA						23,38%	75,78
BDI MATERIAL						11,10%	202,58
CUSTO UNITÁRIO TOTAL COM BDI							2.427,47

RESPONSÁVEL TÉCNICO

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ
CREA SC 050.968-0

DIOGO GRAF

ENGENHEIRO CIVIL CREA-SC 092.018-3

JACQUELINE SOARES BARBOZA

ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5