

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS**

Planilha Orçamentária

PROJETO: PRAÇA DE CANTO GRANDE			dezembro-15		BDI = 22,19%	
ENDEREÇO: AVENIDA LINDOMAR, ESQUINA COM RUA PALMEIRA JERIVÁ - BAIRRO CANTO GRANDE			UND	QTIDE	UNIT.BDI	TOTAL R\$
ÁREA TOTAL: 852,46 m² (PRAÇA E DECK)						
1	SINAPI JULHO 15	SERVIÇOS INICIAIS				2.396,95
1.1	74209	Placa de Obra modelo PMB 3,00x1,50 mts	m2	4,50	425,00	1.912,50
1.2	73822/002	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora	m2	781,37	0,62	484,45
2		PAVIMENTAÇÕES				44.558,72
2.1	72961	Regularização e compactação até 20cm	m2	781,37	1,47	1.148,61
2.2	COMPOSIÇÃO	Fornecimento e execução de passeio em paver cinza natural 20x10x6cm fck 35 Mpa	m2	212,49	48,88	10.386,51
2.3	COMPOSIÇÃO	Fornecimento e execução de passeio em paver marrom 20x10x6cm fck 35 Mpa	m2	148,38	58,65	8.702,49
2.4	COMPOSIÇÃO	Fornecimento e execução de guia tátil direcional e de alerta L = 20cm	m2	24,00	87,37	2.096,88
2.5	COTAÇÃO	Fornecimento e execução meio fio concreto 10X30X80cm em canteiros do paisagismo	m	204,10	22,80	4.653,48
2.6	74223/001	Meio-fio externo em concreto pré moldado - 15 x 30 x 80 cm fck=25 MPa	m	49,03	41,52	2.035,73
2.7	72948	Colchão de areia para pavimentação de paralelepípedo ou blocos de concreto intertravado	m3	35,09	82,49	2.894,57
2.8	COTAÇÃO	Rejunte em areia	m2	384,87	0,80	307,90
2.9	COMPOSIÇÃO	Fornecimento e execução de concregrama	m2	67,95	93,59	6.359,44
2.11	366	Areia fina para Play Ground h=30 cm	m3	27,60	89,50	2.470,20
2.12	COMPOSIÇÃO	Rampa de acessibilidade 1,20x1,50mts	und	3,00	337,16	1.011,48
2.13	COMPOSIÇÃO	Pintura meio fio	m	253,13	2,80	708,76
2.14	9537	Limpeza final	m2	781,87	2,28	1.782,66
3		EQUIPAMENTOS E ACABAMENTOS				180.263,27
3.1	COTAÇÃO	Deck área 71,09 m² em madeira itaúba espess. 3,00 cm estruturado c/ barrotes 8x16 cm de 50 a 50cm	m2	71,09	366,57	26.059,46
3.2	COTAÇÃO	Tocos de madeira de eucalipto autoclavado 80cm alt e 17cm diâm.	und	158,00	19,55	3.088,90
3.3	COTAÇÃO	Play ground similar ao modelo Brubrinq B027	und	1,00	10.463,53	10.463,53
3.4	COTAÇÃO	Balanço de 2 lugares similar ao modelo Brubrinq B001	unid	1,00	2.199,42	2.199,42
3.5	COTAÇÃO	Gira gira similar modelo Brunbrinq F001	und	1,00	2.749,27	2.749,27
3.6	COTAÇÃO	ATI 01 - Alongador 3 alturas conjugado	und	1,00	2.575,76	2.575,76
3.7	COTAÇÃO	ATI 02- Esqui individual	und	1,00	3.299,13	3.299,13
3.8	COTAÇÃO	ATI 03- Rotação vertical duplo conjugado	und	1,00	2.054,01	2.054,01
3.9	COTAÇÃO	ATI 04 - Simulador de calvalgada individual	und	1,00	3.173,27	3.173,27
3.10	COTAÇÃO	ATI 05- Surf duplo conjugado	und	1,00	3.437,20	3.437,20
3.11	COTAÇÃO	ATI 06- Simulador de caminhada individual	und	2,00	2.933,78	5.867,56
3.12	COTAÇÃO	ATI 07- Placa orientativa	und	1,00	1.919,52	1.919,52
3.13	COTAÇÃO	Base de concreto para aparelhos	unid	8,00	219,94	1.759,52
3.14	COTAÇÃO	Banco madeira plástica reciclável	und	3,00	757,57	2.272,71
3.15	COTAÇÃO	Lixeira madeira plástica reciclável	und	7,00	757,57	5.302,99
3.16	COTAÇÃO	Cabo de aço AFA para pergolados	mt	15,00	26,88	403,20
3.17	COTAÇÃO	Pergolado madeira itaúba 4,00 m²	und	2,00	2.346,04	4.692,08
3.18	COTAÇÃO	Pergolado chanfrado madeira itaúba 15,74 m²	und	1,00	9.231,51	9.231,51
3.19	COTAÇÃO	Pergolado chanfrado madeira itaúba 18,82 m²	und	1,00	11.037,93	11.037,93
3.20	COTAÇÃO	Banco em alvenaria mais deck 2,00 m x 0,70 m	und	4,00	1.906,16	7.624,64
3.21	COTAÇÃO	Banco de alvenaria 17,00 m x 0,70 cm	unid	2,00	8.412,78	16.825,56
3.22	COTAÇÃO	Banco circular em madeira itaúba 8,00 m²	und	1,00	5.913,99	5.913,99
3.23	COTAÇÃO	Mesa de xadrez em concreto	und	3,00	1.447,95	4.343,85
3.24	COMPOSIÇÃO/85233	Palco em concreto 37.98m² altura 1m	M3	6,39	1.936,65	12.375,19
3.25	COMPOSIÇÃO / 73866	Cobert. estrutura alumínio 47,73m² c/ pintura epóxi marrom / instal. Policarbonato alveolar 6mm	unid	47,73	531,75	25.380,43
3.26	COTAÇÃO	Vaso cimento natural 80cm x 80cm	und	6,00	782,01	4.692,06
3.27	4019	Manta gotêxtil para drenagem vasos	mt	6,00	9,05	54,30
3.28	COTAÇÃO	Placa de inauguração em aço escovado + moldura de granito + pedestal de aço galvanizado 60x40cm	unid	1,00	1.466,28	1.466,28
4		PAISAGISMO				68.591,89
4.1	COTAÇÃO	Fornecimento e execução de plantio de grama esmeralda	m²	205,00	15,27	3.130,35
4.2	COTAÇÃO	Fornecimento e execução de plantio de palmeira fênix 2,50 m de altura	unid	2,00	452,10	904,20
4.3	COTAÇÃO	Fornecimento e execução de plantio de amendoeira da praia 3,5m estipe 5m alt total - muda adulta	unid	4,00	1.950,00	7.800,00
4.4	COTAÇÃO	Fornecimento e execução de plantio de sibipiruna 5m altura	unid	2,00	2.400,00	4.800,00
4.5	COTAÇÃO	Fornecimento e execução de plantio de dracena vermelha 2m altura	unid	10,00	31,68	316,80
4.6	COTAÇÃO	Fornecimento e execução de plantio de rosinha do sol	cx	18,00	22,60	406,80
4.7	COTAÇÃO	Fornecimento e execução de plantio de palmeira leque Livistona chinenses 6,00 m de altura	und	4,00	3.121,95	12.487,80
4.8	COTAÇÃO	Fornecimento e execução de Ixora Coccinea	unid	6,00	34,21	205,26
4.9	COTAÇÃO	Fornecimento e execução de plantio de cica revoluta 30cm tronco	unid	1,00	183,28	183,28
4.10	COTAÇÃO	Fornecimento e execução de plantio de podocarpo com 2,00 m de altura	unid	142,00	37,43	5.315,06
4.11	COTAÇÃO	Fornecimento e execução de plantio de ficus topiado bola 1,50m alt	und	1,00	232,61	232,61
4.12	COTAÇÃO	Fornecimento e execução de plantio de clusia 60cm alt	unid	115,00	30,30	3.484,50
4.13	COTAÇÃO	Fornecimento e execução de plantio de Palmeira Areca de Locuba 6,00m de altura	und	4,00	2.627,08	10.508,32
4.14	COTAÇÃO	Fornecimento e execução de plantio de Moreia creme	und	187,00	20,77	3.883,99
4.15	COTAÇÃO	Limitador de Grama	mt	185,00	4,88	902,80
4.16	COTAÇÃO	Seixo de rio	m³	1,00	464,32	464,32
4.17	COTAÇÃO	Fornecimento e execução de plantio de Trepadeira sete léguas 1,30m alt	und	6,00	73,31	439,86
4.18	COTAÇÃO	Fornecimento e execução de plantio de Alamanda arbustiva	und	15,00	17,10	256,50
4.19	COTAÇÃO	Tutores de madeira eucalito para tutorar árvores e palmeiras	unid	21,00	19,55	410,55
4.20	COTAÇÃO	Casca de pinus polida sc 40lts	sc	126,00	29,93	3.771,18
4.21	COTAÇÃO	Adubo polyblem sc 50kg	sc	3,00	421,55	1.264,65
4.22	COTAÇÃO	Turfa garden plus sc 50kg	sc	25,00	30,54	763,50
4.23	COTAÇÃO	Terra vermelha para jardim	m³	52,00	85,53	4.447,56
4.24	COTAÇÃO	Terra vegetal sc 20kg	sc	175,00	12,64	2.212,00
TOTAL - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO						295.810,83
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS			PROJETO			
<p align="center">_____ ANA PAULA DA SILVA Prefeita Municipal de Bombinhas</p>			<p align="center">_____ RAUL MATEUS DA SILVA Responsável Técnico - CREA SC 144777-1</p>			

%
0,81%
0,65%
0,16%
15,06%
0,39%
3,51%
2,94%
0,71%
1,57%
0,69%
0,98%
0,10%
2,15%
0,84%
0,34%
0,24%
0,60%
60,94%
8,81%
1,04%
3,54%
0,74%
0,93%
0,87%
1,12%
0,69%
1,07%
1,16%
1,98%
0,65%
0,59%
0,77%
1,79%
0,14%
1,59%
3,12%
3,73%
2,58%
5,69%
2,00%
1,47%
4,18%
8,58%
1,59%
0,02%
0,50%
23,19%
1,06%
0,31%
2,64%
1,62%
0,11%
0,14%
4,22%
0,07%
0,06%
1,80%
0,08%
1,18%
3,55%
1,31%
0,31%
0,16%
0,15%
0,09%
0,14%
1,27%
0,43%
0,26%
1,50%
0,75%
100,00%