

PREÇOS DE INSUMOS		SINAPI - 01/01/2017 COM DESONERAÇÃO			
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS		Localidade:		FLORIANÓPOLIS	
RUAS Baleia FrancaBAIRRO José Amândio		Pesquisa:		SINAPI	
PAVIMENTAÇÃO EM PAVER 8 CM E DRENAGEM PLUVIAL					
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - SINAPI					
SERVIÇO			UNID. DE SERVIÇO	DATA	
Pavimento intertravado paver 20 x 10 x 6 cm fck=35 MPa			m2	março-17	
ITEM	MATERIAIS	CONSUMO	UNID.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
370	Areia média	0,0500	m3	55,00	2,75
cotação	Pavimento intertravado paver holand cinza 20 x 10 x 6 cm fck=35 MPa	1,0500	m2	31,25	32,81
TOTAL MATERIAIS					35,56
ITEM	EQUIPAMENTO	CONSUMO	UNID.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
TOTAL EQUIPAMENTOS					0,00
ITEM	MÃO-DE-OBRA	CONSUMO	UNID.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
6111	Servente	0,3500	h	9,67	3,38
4750	Pedreiro	0,1600	h	13,91	2,23
					0,00
					0,00
					0,00
SUB-TOTAL MÃO-DE-OBRA					5,61
TOTAL MÃO-DE-OBRA					5,61
CUSTO DIRETO TOTAL					41,17
BDI				22,50%	9,26
CUSTO UNITÁRIO TOTAL					50,44