

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS

PROJETO: REFORMA GINÁSIO ESCOLA DILMA MAFRA		ART =	Data novembro-17	
LOCALIZAÇÃO: RUA: Dilma Mafra BAIRRO CENTRO		CARACTERÍSTICAS: MATERIAL E MÃO DE OBRA		
		BDI = 22,50%		
novembro-17		Memorial de Cálculo		Folha 01/01
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QTD	CÁLCULO
1.0	SERVIÇOS INICIAIS			
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m ²	3,00	Conforme Projeto
1.2	DE 2X	m ²	148,00	Conforme Projeto
2.0	DEMOLIÇÃO			
2.1	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	m ²	386,16	Conforme Projeto
2.2	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	m ²	646,15	Conforme Projeto
3.0	PISO			
3.1	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m ²	646,15	Conforme Projeto
4.1	ESCADA			
4.2	CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015	m ³	5,00	Conforme Projeto
4.3	ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017	kg	172,80	Conforme Projeto
4.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m ²	15,00	Conforme Projeto
5.0	PAVIMENTAÇÃO			
5.1	TRATAMENTO EM CONCRETO COM ESTUQUE E PRIMER (engloba aplicação dos produtos)	m ²	646,15	Conforme Projeto
5.2	VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE TRES DEMAOS M2	m ²	646,15	Conforme Projeto
5.3	PINTURA EPOXI, TRES DEMAOS M2	m ²	646,15	Conforme Projeto
5.4	PINTURA EPOXI DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	m ²	646,15	Conforme Projeto
6.0	REVESTIMENTO			
6.1	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m ²	386,16	Conforme Projeto
6.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m ²	386,16	Conforme Projeto
6.3	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=1,5 CM	m ²	386,16	Conforme Projeto
7.0	PINTURA			
7.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m ²	1.802,00	Conforme Projeto
7.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	1.802,00	Conforme Projeto
8.0	LIMPEZA			
8.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	800,00	Conforme Projeto
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS		PROJETO		
<p>_____ Ana Paula da Silva PREFEITA MUNICIPAL</p>		<p style="color: blue;">Prefeitura Municipal de Bombinhas</p> <p>_____ Raul Mateus da Silva Engenheiro Civil - CREA SC 144777-1</p>		