



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

Obra: **CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DO CEIT**

Endereço: Rua Mariquira– Bombas - Bombinhas - SC

### **GENERALIDADES:**

- O Memorial Descritivo e Especificações foi elaborado com a finalidade de completar os projetos e fixar normas e características no uso e escolha dos materiais e serviços a serem empregados na construção;
- A execução dos serviços obedecerá às normas e métodos da ABNT, principalmente os dispostos na NBR 9050/2004;
- Em caso de divergência prevalecerá às cotas sobre as medidas em escala e estas especificações.
- O emprego de materiais similares aos que tenham marca e/ou fabricantes indicados nestas especificações, ficará na dependência de autorização por escrito da contratante e do projetista.

### **1- SERVIÇOS PRELIMINARES :**

- O canteiro de obras será composto por barracão em madeira e as instalações provisórias de energia elétrica de baixa tensão e força e de água;
- A placa da obra deve ser afixada no canteiro num prazo máximo de 3 dias após a emissão da ordem de serviço e será de acordo com as especificações do programa que gerir a obra;
- A locação da obra será de acordo com as medidas e cotas de projetos e em caso de divergências, estas deverão ser levadas ao conhecimento da contratante e projetista para as devidas alterações;

Após locada a obra, a fiscalização deverá ser notificada para conferência e liberação definitiva do início das mesmas.

## **2 - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA:**

- As escavações serão mecânica,
- Será feito a regularização e compactação do fundo da escavação
- a escavação sera escorada, afim de evitar deslizamentos

## **3 - ESTRUTURA:**

- A fundação será do tipo superficial, com sapatas em concreto
- As vigas serão de concreto armado, devem também seguir o projeto estrutural.
- O piso será em lajes do tipo pré-moldada com elementos em cerâmica, sendo que sua montagem e concretagem obedecerão inteiramente às normas do fabricante, as dimensões e especificações de projeto e as normas técnicas pertinentes;
- Os pilares e vigas serão em concreto armado sendo que sua montagem e concretagem obedecerão inteiramente às normas técnicas pertinentes e as dimensões ao projeto estrutural;
- A laje será maciça conforme projeto estrutural;
- A concretagem só será liberada após a conferência da fiscalização.
- O desforme deverá ser executado somente após 14 (quatorze) dias de execução dos elementos estruturais.

## **4.0 – SUMIDOURO:**

- O sumidouro sera em bloco de concreto e tera dimensões conforme projeto
- ao torno do sumidouro serra colocada camada de 30cm de brita 4, afim de facilitar absorção do solo

## **5.0 – SERVIÇOS FINAIS:**

- Ao final do projeto será feita a limpeza da obra.

## **CONSIDERAÇÕES GERAIS**

A execução de toda a obra será acompanhada por um técnico responsável da Assessoria de Planejamento da Prefeitura Municipal de Bombinhas, para verificação da fiel execução dos itens especificados em projeto e neste memorial descritivo.

Quaisquer dúvidas em relação a este memorial ou aos projetos arquitetônico e executivo deverão ser dirimidas junto ao arquiteto responsável.

