

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS

ESTADO DE SANTA CATARINA

| | | |
|--|---------------------------------------|-------------------------|
| PROJETO PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA | REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO | |
| | SINAPI outubro-17 | SICRO março-17 |
| LOCALIZAÇÃO TRECHO 02 DA RUA MACACO - BAIRRO JOSÉ AMÂNDIO | MATERIAL E MÃO-DE-OBRA BDI= 23,38% | MATERIAL BDI= 11,10% |

novembro-17

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

| SERVIÇO | | | | | | UNID. DE SERVIÇO |
|---|--------|---|---------|-------|---------------|------------------|
| Meio-fio interno em concreto pré-fabricado 10 x 30 x 80 cm - incluindo rejunte e reaterro - fck=25 MPa - Referência do código 94273 da planilha do SINAPI | | | | | | m |
| TABELA REFERENCIAL DE PREÇO | CÓDIGO | SERVIÇOS/MATERIAIS | CONSUMO | UNID. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL |
| PESQUISA DE MERCADO | | Meio-fio interno 10 x 30 x 80 cm | 1,0000 | m | 14,00 | 14,00 |
| SINAPI - I | 370 | Areia média | 0,0040 | m3 | 55,00 | 0,22 |
| SINAPI - C | 88629 | Argamassa traço 1:3 (cimento e areia média), preparo manual | 0,0006 | m3 | 417,54 | 0,25 |
| TOTAL SERVIÇOS/MATERIAIS | | | | | | 14,47 |
| TABELA REFERENCIAL DE PREÇO | CÓDIGO | EQUIPAMENTO | CONSUMO | UNID. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| TOTAL EQUIPAMENTOS | | | | | | 0,00 |
| TABELA REFERENCIAL DE PREÇO | CÓDIGO | MÃO-DE-OBRA | CONSUMO | UNID. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL |
| SINAPI - C | 88309 | Pedreiro com encargos complementares | 0,2335 | h | 21,71 | 5,07 |
| SINAPI - C | 88316 | Servente com encargos complementares | 0,2335 | h | 16,27 | 3,80 |
| SUB-TOTAL MÃO-DE-OBRA | | | | | | 8,87 |
| <i>OS ENCARGOS SOCIAIS PARA MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI</i> | | | | | | |
| TOTAL MÃO-DE-OBRA | | | | | | 8,87 |
| CUSTO DIRETO TOTAL | | | | | | 23,34 |
| BDI MATERIAL E MÃO-DE-OBRA | | | | | 23,38% | 5,46 |
| CUSTO UNITÁRIO TOTAL | | | | | | 28,80 |

RESPONSÁVEL TÉCNICO

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ
 CREA SC 050.968-0

RALF NORDT

ENGENHEIRO CIVIL CREA-SC 018.759-9