

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS

ESTADO DE SANTA CATARINA

| | | |
|--|---------------------------------------|----------------|
| PROJETO PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA | REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO | |
| | SINAPI outubro-17 | SICRO março-17 |
| LOCALIZAÇÃO TRECHO 02 DA RUA ORCA - BAIRRO JOSÉ AMÂNDIO | MATERIAL E MÃO-DE-OBRA | MATERIAL |
| | BDI= 23,38% | BDI= 11,10% |

novembro-17

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

| SERVIÇO | | | | | | UNID. DE SERVIÇO |
|--|--------|---|---------|-------|---------------|------------------|
| Sinalização tátil 20 x 20 x 6 cm fck=35 MPa - Referência do código 92396 da planilha do SINAPI | | | | | | m2 |
| TABELA REFERENCIAL DE PREÇO | CÓDIGO | SERVIÇOS/MATERIAIS | CONSUMO | UNID. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL |
| PESQUISA DE MERCADO | | Sinalização tátil 20 x 20 x 6 cm fck=35 MPa | 1,0487 | m2 | 58,50 | 61,35 |
| SINAPI - I | 370 | Areia média | 0,0568 | m3 | 55,00 | 3,12 |
| SINAPI - I | 4741 | Pó de pedra | 0,0065 | m3 | 57,27 | 0,37 |
| TOTAL SERVIÇOS/MATERIAIS | | | | | | 64,84 |
| TABELA REFERENCIAL DE PREÇO | CÓDIGO | EQUIPAMENTO | CONSUMO | UNID. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL |
| SINAPI - C | 91277 | Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 KN (2.500 kgf), potência 5,5 CV - CHP diurno | 0,0041 | chp | 4,10 | 0,02 |
| SINAPI - C | 91278 | Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 KN (2.500 kgf), potência 5,5 CV - CHI diurno | 0,1947 | chi | 0,55 | 0,11 |
| SINAPI - C | 91283 | Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 HP, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 X 1") - CHP diurno | 0,0483 | chp | 8,78 | 0,42 |
| SINAPI - C | 91285 | Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 HP, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 X 1") - CHI diurno | 0,1504 | chi | 0,78 | 0,12 |
| TOTAL EQUIPAMENTOS | | | | | | 0,67 |
| TABELA REFERENCIAL DE PREÇO | CÓDIGO | MÃO-DE-OBRA | CONSUMO | UNID. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL |
| SINAPI - C | 88260 | Calceteiro com encargos complementares | 0,3975 | h | 22,23 | 8,84 |
| SINAPI - C | 88316 | Servente com encargos complementares | 0,3975 | h | 16,27 | 6,47 |
| SUB-TOTAL MÃO-DE-OBRA | | | | | | 15,31 |
| <i>OS ENCARGOS SOCIAIS PARA MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI</i> | | | | | | |
| TOTAL MÃO-DE-OBRA | | | | | | 15,31 |
| CUSTO DIRETO TOTAL | | | | | | 80,82 |
| BDI MATERIAL E MÃO-DE-OBRA | | | | | 23,38% | 18,90 |
| CUSTO UNITÁRIO TOTAL | | | | | | 99,72 |

RESPONSÁVEL TÉCNICO

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ
CREA SC 050.968-0

RALF NORDT
ENGENHEIRO CIVIL CREA-SC 018.759-9