



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1047130-64	<b>GESTOR</b> MINISTÉRIO DO ESPORTE	<b>PROGRAMA</b> ESPORTE E GRANDES EVENTOS	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b>	<b>OBJETO</b> REVITALIZAÇÃO DA SANTUR - CAMPO DE FUTEBOL				
<b>PROponente / Tomador</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS		<b>MUNICÍPIO / UF</b> BOMBINHAS	<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b> CANTO GRANDE	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> SANTUR				
<b>DATA BASE</b> jan-19	<b>DESON.</b> Não	<b>LOCALIDADE DO SINAPI</b> Florianópolis / SC	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REVITALIZAÇÃO DA SANTUR- CAMPO DE FUTEBOL E ÁREA DE VIVÊNCIA	<b>BDI 1</b> 20,73%	<b>BDI 2</b>	<b>BDI 3</b>	<b>BDI 4</b>	<b>BDI 5</b>

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>REVITALIZAÇÃO DA SANTUR- CAMPO DE FUTEBOL E ÁREA DE VIVÊNCIA</b>									<b>447.091,41</b>
<b>1.</b>			<b>REVITALIZAÇÃO SANTUR</b>					-	<b>447.091,41</b>
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					-	<b>2.135,09</b>
1.1.1.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	5,18	341,41	BDI 1	412,18	2.135,09
<b>1.2.</b>			<b>DRENAGEM</b>					-	<b>41.761,20</b>
1.2.1.	SINAPI	74017/001	EXECUCAO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES, PVC, DIAM=100 MM, ENVOLTOS EM BRITA E GEOTEXTIL	M	360,00	43,79	BDI 1	52,87	19.033,20
1.2.2.	SINAPI	74017/002	EXECUCAO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES, PVC, DIAM=150 MM, ENVOLTOS EM BRITA E GEOTEXTIL	M	300,00	62,75	BDI 1	75,76	22.728,00
<b>1.3.</b>			<b>PLANTIO GRAMA ESMERALDA</b>					-	<b>214.236,17</b>
1.3.1.	COMPOSIÇÃO	49	TOPSOIL - BARRO E AREIA, ESPALHADADO E COMPACTADO, PARA RECEBER A GRAMA	M3	830,47	63,21	BDI 1	76,31	63.373,17
1.3.2.	SINAPI	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M2	830,47	3,78	BDI 1	4,56	3.786,94
1.3.3.	SINAPI	85180	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	8.304,69	14,67	BDI 1	17,71	147.076,06
<b>1.4.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					-	<b>101.050,92</b>
1.4.1.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	1.122,93	53,97	BDI 1	65,16	73.170,12
1.4.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	458,88	36,29	BDI 1	43,81	20.103,53
1.4.3.	COMPOSIÇÃO	45	SINALIZAÇÃO TÁTIL DIRECIONAL/DE ALERTA EM "PAVER" 20 X 20 X 6 CM - FCK=35 MPA	M2	77,68	79,96	BDI 1	96,54	7.499,23
1.4.4.	COMPOSIÇÃO	45	SINALIZAÇÃO TÁTIL DIRECIONAL/DE ALERTA EM "PAVER" 20 X 20 X 6 CM - FCK=35 MPA	M2	2,88	79,96	BDI 1	96,54	278,04
<b>1.5.</b>			<b>ESTRUTURAS METÁLICAS</b>					-	<b>87.908,03</b>
1.5.1.	COTAÇÃO	03	INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO, ESTRUTURA + TELA REVESTIDA EM PVC	UNID.	1,00	66.923,75	BDI 1	80.797,04	80.797,04
1.5.2.	COTAÇÃO	13	PAR DE TRAVE, AÇO GALVANIZADO FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL	PAR	1,00	4.690,00	BDI 1	5.662,24	5.662,24
1.5.3.	COTAÇÃO	14	PAR DE REDE, AÇO GALVANIZADO FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL	PAR	1,00	1.199,99	BDI 1	1.448,75	1.448,75

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

BOMBINHAS

Local

17 de abril de 2019

Nome: Gabriel Andrade Raiser  
Título: Engenheiro Civil  
CREA/CAU 137606-4

Nome: Thiago Bernal Penteadó Dias  
Título: Arquiteto  
CREA/CAU A76311-0

I

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)

Data

ART/RRT: [Redacted]

ART/RRT: [Redacted]