



LEGENDA	
SÍMBOLOS	DESCRIÇÃO
PAVIMENTAÇÃO	
[Red line]	Eixo do Pavimento
[Red dots]	Estacas (de 20 em 20 metros)
[Red line]	Muro Existente
[Red line]	Edificação Existente
[Red line]	Cerca Existente
[Red line]	Linha do Meio-Fio Existente
[Red line]	Válvula ou Curso d'água
[Red line]	Greide de Pavimentação
[Red line]	Greide Natural
[Red line]	Greide de Corte e/ou Aterro
[Red line]	Limite Pavimentação/Linha do Meio-Fio Externo
[Red line]	Limite Pavimentação/Linha do Meio-Fio Interno
[Red line]	Tátil de Alerta
[Red line]	Tátil Direcional
DRENAGEM	
[Blue line]	Drenagem à Executar
[Blue line]	Drenagem Existente
[Blue square]	Boca de Lobo à executar
[Blue square]	Poço de Visita / Caixa de Ligação à executar
[Blue arrow]	Sentido do escoamento da drenagem
EQUIPAMENTOS URBANO	
[Red circle]	Posteamento Existente
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	
[Red hatched]	Concreto a Demolir
[Red hatched]	Lajota a retirar e depositar na Sec. de Obras
[Red hatched]	Retirar Lajota Existente e fazer Repavimentação

NOTAS:
 - Todas as ligações de Bocas de Lobo serão com Ø30;
 - Todas as obras de drenagem pluvial serão executadas dentro da Faixa de Domínio da via pública.

ESTATÍSTICA	
Extensão da Pavimentação	324,49 m
Largura da Pavimentação	Var. Min. 8,00 m
Área da Pavimentação	2.577,79 m²
Área do Paver	976,11 m²
Área do Tátil Direcional	120,18 m²
Área do Tátil Alerta	6,00 m²
Área das rampas em concreto	77,82 m²
Extensão do Meio-Fio Externo	645,30 m
Extensão do Meio-Fio Interno	298,27 m

