

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS

ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO	REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO	
PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA	SINAPI março-18	SICRO novembro-17
LOCALIZAÇÃO	MATERIAL E MÃO-DE-OBRA	MATERIAL
TRECHO DA RUA ARACUÃ - BAIRRO BOMBAS	BDI= 23,38%	BDI= -

novembro-17

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO 08

SERVIÇO						UNID. DE SERVIÇO
Meio-fio interno em concreto pré-fabricado 10 x 30 x 80 cm - incluindo rejunte e reaterro - fck=25 MPa - Referência do código 94273 da planilha do SINAPI						m
TABELA REFERENCIAL DE PREÇO	CÓDIGO	SERVIÇOS/MATERIAIS	CONSUMO	UNID.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
PESQUISA DE MERCADO		Meio-fio interno 10 x 30 x 80 cm	1,0000	m	14,00	14,00
SINAPI - I	370	Areia média	0,0040	m3	55,00	0,22
SINAPI - C	88629	Argamassa traço 1:3 (cimento e areia média), preparo manual	0,0006	m3	407,78	0,24
TOTAL SERVIÇOS/MATERIAIS						14,46
TABELA REFERENCIAL DE PREÇO	CÓDIGO	EQUIPAMENTO	CONSUMO	UNID.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
						0,00
						0,00
						0,00
TOTAL EQUIPAMENTOS						0,00
TABELA REFERENCIAL DE PREÇO	CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA	CONSUMO	UNID.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
SINAPI - C	88309	Pedreiro com encargos complementares	0,2335	h	21,71	5,07
SINAPI - C	88316	Servente com encargos complementares	0,2335	h	16,16	3,77
SUB-TOTAL MÃO-DE-OBRA						8,84
<i>OS ENCARGOS SOCIAIS PARA MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI</i>						
TOTAL MÃO-DE-OBRA						8,84
CUSTO DIRETO TOTAL						23,30
BDI MATERIAL E MÃO-DE-OBRA					23,38%	5,45
CUSTO UNITÁRIO TOTAL						28,75

RESPONSÁVEL TÉCNICO

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ
CREA SC 050.968-0

RALF NORDT

ENGENHEIRO CIVIL CREA-SC 018.759-9