



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ETE E ESTACIONAMENTO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 11-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Execução de Sistema de tratamento do efluentes, bicicletário e estacionamento	MUNICÍPIO / UF BOMBINHAS-SC	BDI 1 20,34%	BDI 2 11,13%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Execução de Sistema de tratamento do efluentes, bicicletário e estacionamento para motocicletas.									146.110,64	
1.			ESTACIONAMENTO E SISTEMA DE TRATAMENTO					-	146.110,64	
1.1.			ETE - Sistema de tratamento de esgoto da edificação - Prefeitura					-	84.750,04	
1.1.1.	Cotação	01	FOSSA, FILTRO D=3,00M. COMPLETA COM ESCAVAÇÃO.	UNIDADE	1,00	5.500,00	BDI 2	6.112,15	6.112,15	RA
1.1.2.	Cotação	05	FOSSA, FILTRO D=2,00M. COMPLETA COM ESCAVAÇÃO.	UNIDADE	1,00	3.500,00	BDI 2	3.889,55	3.889,55	RA
1.1.3.	Cotação	06	SUMIDOURO	ML	84,55	670,00	BDI 2	744,57	62.953,39	RA
1.1.4.	SINAPI-I	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	79,97	81,80	BDI 2	90,90	7.269,27	RA
1.1.5.	SINAPI	98108	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018	UN	1,00	418,23	BDI 1	503,30	503,30	RA
1.1.6.	SINAPI	74166/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	208,89	BDI 1	251,38	1.256,90	RA
1.1.7.	SINAPI	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	26,00	39,67	BDI 1	47,74	1.241,24	RA
1.1.8.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	29,00	43,68	BDI 1	52,56	1.524,24	RA
1.2.			ESTACIONAMENTO MOTOS E BICICLETAS					-	52.951,99	
1.2.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	5,97	106,11	BDI 1	127,69	762,31	RA
1.2.2.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017	M2	119,35	0,56	BDI 1	0,67	79,96	RA
1.2.3.	SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	M2	7,77	119,63	BDI 1	143,96	1.118,57	RA
1.2.4.	SINAPI	85662	ARMAÇAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	143,22	10,59	BDI 1	12,74	1.824,62	RA
1.2.5.	SINAPI	97094	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	M3	11,94	397,60	BDI 1	478,47	5.712,93	RA
1.2.6.	Composição	47	POLIMENTO DO CONCRETO - PISO POLIDO	m²	119,35	29,34	BDI 1	35,31	4.214,25	RA
1.2.7.	Cotação	03	BICICLETÁRIO U INVERTIDO GALVANIZADO	UNID	15,00	450,00	BDI 1	541,53	8.122,95	RA
1.2.8.	Cotação	04	COBERTURA EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO E POLICARBONATO ALVEOLAR	UNID	1,00	28.000,00	BDI 2	31.116,40	31.116,40	RA
1.3.			ESTACIONAMENTO AUTOMÓVEIS - TRECHO SOBRE O SISTEMA ETE					-	8.408,61	
1.3.1.	SINAPI	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	3,87	104,10	BDI 1	125,27	484,79	RA
1.3.2.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	103,17	0,69	BDI 1	0,83	85,63	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS	APelido DO EMPREENDIMENTO ETE E ESTACIONAMENTO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 11-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Execução de Sistema de tratamento do efluentes, bicicletário e estacionamento	MUNICÍPIO / UF BOMBINHAS-SC	BDI 1 20,34%	BDI 2 11,13%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Execução de Sistema de tratamento do efluentes, bicicletário e estacionamento para motocicletas.									146.110,64	
1.3.3.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	13,93	35,93	BDI 1	43,24	602,33	RA
1.3.4.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	103,17	47,54	BDI 1	57,21	5.902,36	RA
1.3.5.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,88	384,76	BDI 1	463,02	1.333,50	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BOMBINHAS-SC

Local

terça-feira, 3 de março de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: Gabriel Andrade Raiser

CREA/CAU: 137606-4

ART/RRT: 0