ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS

Objeto: Pavimentação e urbanização de vias urbanas

Localização: Rua Tiriba - Bombinhas/SC

Data: Junho/2020

MEMORIAL QUANTITATIVO - PAVIMENTAÇÃO

Estaca	Estaqueamento									Pavimentação														Sinalização						
	Inicio do		Fim do							Pista								Passeios com Acessibilidade						Horizontal		Vertical				
	Est.	+	Est.	+	Comprimento do trecho (m)	Remoção de passeios em paver (m²)	Remoção de pavimento intertravado (lajotas ou pedras) (m²)	Remoção de meio-fio (m)	Transporte de entulhos DMT=3Km e empolamento 50% (m³xKm)	Locação da pavimentação (pista + passeios) (m²)	Escavação, carga e transporte de material do subleito (m³)	Regularização e compactação do subleito (m²)	Reforço do subleito com Pedra Rachão (e=20cm) (m³)	Base de Brita Graduada (e=15cm) (m³)	Imprimação CM-30 (m²)	Pintura de ligação RR-2C (m²)	Pavimentação asfáltica (m²)	Aterro dos passeios com material reaproveitado (m³)	Pavimentação passeios com paver e=6cm (m²)	Pavimentação c/ reaproveitamento de 70% do paver removido (m²)	Pavimentação com paver novo (m²)	Piso podotátil direcional 20x20x6cm (m²)	Piso podotátil alerta 20x20x6cm (m²)	Meio-fio pré-moldado (m)	Pintura branca (m²)	Pintura amarela (m²)	Base + Haste de fixação p/ 1 placa (unid)	Base + Haste de fixação p/ 2 placas (unid)	Cinta de amarração de placa em Poste (unid)	Placas Circulares D=60cm (unid)	Área das placas (m²)
OPP	0	0	0	10,00	10,00	15,00	-	-	4,05	106,46		72,00	14,40	10,80	72,00	72,00	72,00	5,17	30,46		30,46	4,00	-	30,00	0,71	1,00	1,00	1,00	-	3,00	0,85
0+020	0	10,00	0	30,00	20,00	30,00	-	-	8,10	212,58		144,00	28,80	21,60	144,00	144,00	144,00	10,29	60,58		60,58	8,00	-	65,78	2,49	2,89	-	-	-	-	-
0+040	0	30,00	0	50,00	20,00	-	38,00	20,00	17,73	209,91	50,40	144,00	28,80	21,60	144,00	144,00	144,00	9,89	58,61		58,61	7,30	-	66,21	2,34	3,42	-	-	-	-	-
0+060	0	50,00	0	70,00	20,00	-	76,00	20,00	31,41	217,19	50,40	144,00	28,80	21,60	144,00	144,00	144,00	10,98	66,36		66,36	6,83	-	60,15	2,46	2,82	-	-	-	-	-
0+080	0	70,00	0	90,00	20,00	30,00	152,00	40,00	70,92	224,43	50,40	144,00	28,80	21,60	144,00	144,00	144,00	12,06	74,92	-	74,92	5,51	-	62,83	2,19	2,89	-	-	-	-	-
0+100	0	90,00	0	110,00	20,00	30,00	152,00	20,00	66,87	219,62	50,40	144,00	28,80	21,60	144,00	144,00	144,00	11,34	71,80	28,72	43,08	3,82	-	40,00	3,24	3,42	-	-	1,00	1,00	0,28
0+120	0	110,00	0	130,00	20,00	30,00	152,00	40,00	70,92	212,32	50,40	144,00	28,80	21,60	144,00	144,00	144,00	10,25	65,16	45,61	19,55	3,16	-	51,33	2,26	2,82	-	-	-	-	-
0+140	0	130,00	0	150,00	20,00	60,00	152,00	20,00	74,97	214,23	50,40	144,00	28,80	21,60	144,00	144,00	144,00	10,53	66,45	46,51	19,94	3,78	-	40,00	2,31	3,59	-	-	-	-	-
0+160	0	150,00	0	170,00	20,00	60,00	76,00	20,00	47,61	212,37	50,40	144,00	28,80	21,60	144,00	144,00	144,00	10,26	62,31	43,62	18,69	6,06	-	40,00	1,84	3,98	-	-	-	-	-
0+178,5	0	170,00	0	178,50	8,50	-	-	-	-	74,94	21,08	60,22	12,04	9,03	60,22	60,22	60,22	2,21	14,42	10,09	4,33	0,30	-	23,70	1,06	1,18	-	-	-	-	-
				TOTAL	**178,50**	**255,00**	**798,00**	**180,00**	**392,58**	**1.904,05**	**373,88**	**1.284,22**	**256,84**	**192,63**	**1.284,22**	**1.284,22**	**1.284,22**	**92,98**	**571,07**	**174,55**	**396,52**	**48,76**	**-**	**480,00**	**20,90**	**28,01**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**4,00**	**1,13**
														Pavimentação asfáltica (6cm) - m³			**77,05**													