



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO IDOSO - MARTIN PESCADOR			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE MURO LATERAL E FRONTAL	MUNICÍPIO / UF BOMBINHAS-SC	BDI 1 20,98%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
MURO LATERAL E FRONTAL									37.231,95	
1.			MURO LATERAL E FRONTAL					-	37.231,95	
1.1.			Serviços iniciais					-	4.533,99	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.	M2	2,88	300,00	BDI 1	362,94	1.045,27	RA
1.1.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A	M3	8,81	67,60	BDI 1	81,78	720,48	RA
1.1.3.	SINAPI	94107	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M,	M3	0,76	195,33	BDI 1	236,31	179,60	RA
1.1.4.	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO	M	48,00	44,58	BDI 1	53,93	2.588,64	RA
1.2.			VIGA BALDRAME					-	12.358,94	
1.2.1.	SINAPI	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA	M2	50,37	142,39	BDI 1	172,26	8.676,74	RA
1.2.2.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	KG	79,58	10,47	BDI 1	12,67	1.008,28	RA
1.2.3.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60	KG	44,99	13,46	BDI 1	16,28	732,44	RA
1.2.4.	SINAPI	92731	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES	M3	3,78	424,55	BDI 1	513,62	1.941,48	RA
1.3.			PILARETES MURO EM BLOCOS					-	3.747,24	
1.3.1.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	KG	86,40	9,00	BDI 1	10,89	940,90	RA
1.3.2.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	KG	57,60	13,61	BDI 1	16,47	948,67	RA
1.3.3.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM	M2	10,80	111,41	BDI 1	134,78	1.455,62	RA
1.3.4.	SINAPI	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM	M3	0,63	527,50	BDI 1	638,17	402,05	RA
1.4.			VEDAÇÕES E ALAMBRADO					-	14.823,23	
1.4.1.	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM	M2	57,93	33,70	BDI 1	40,77	2.361,81	RA
1.4.2.	SINAPI	87461	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE	M2	33,90	77,63	BDI 1	93,92	3.183,89	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA
1.4.3.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM,	M	25,60	39,00	BDI 1	47,18	1.207,81	RA
1.4.4.	SINAPI	74244/1	ALAMBRADO ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM PINTURA E TELA FIO 14, REVESTIDA EM PVC, MALHA 5X5	M2	28,46	124,13	BDI 1	150,17	4.273,84	RA
1.4.5.	SINAPI-I	37562	PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3	M2	6,00	389,93	BDI 1	471,74	2.830,44	RA
1.4.6.	SINAPI-I	4948	PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL,	M2	2,70	295,56	BDI 1	357,57	965,44	RA
1.5.			PINTURA E LIMPEZA FINAL					-	1.768,55	
1.5.1.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES	M2	92,16	2,48	BDI 1	3,00	276,48	RA
1.5.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM	M2	92,16	13,38	BDI 1	16,19	1.492,07	RA

RECURSO
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO IDOSO - MARTIN PESCADOR			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE MURO LATERAL E FRONTAL	MUNICÍPIO / UF BOMBINHAS-SC	BDI 1 20,98%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
MURO LATERAL E FRONTAL									37.231,95

RECURSO
↓

BOMBINHAS-SC

Local

segunda-feira, 30 de novembro de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: GABRIEL ANDRADE RAISER

CREA/CAU: 137606-4

ART/RRT: 0