



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

|   |                                    |   |   |                        |                       |                       |
|---|------------------------------------|---|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Nº OPERAÇÃO</b><br>0                   | <b>Nº SICONV</b><br>0              | <b>PROponente / TOMADOR</b><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS                | <b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b><br>RUA PESSEGUIERO E RUA CAUNA |                        |                       |                       |
| <b>LOCALIDADE SINAPI</b><br>FLORIANOPOLIS | <b>DATA BASE</b><br>11-21 (N DES.) | <b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b><br>PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM RUA PESSEGUIERO E RUA CAUNA | <b>MUNICÍPIO / UF</b><br>BOMBINHAS/SC                           | <b>BDI 1</b><br>22,00% | <b>BDI 2</b><br>0,00% | <b>BDI 3</b><br>0,00% |

| Item   | Fonte      | Código | Descrição   | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$)   |    |
|--|------------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|----|
| <b>PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM RUA PESSEGUIERO E RUA CAUNA</b> |            |        |   |         |            |                                |         |                                | <b>1.015.182,97</b> |    |
| <b>1.</b>  |            |        | <b>PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM RUA PESSEGUIERO E RUA CAUNA</b>  |         |            |                                |         | -                              | <b>1.015.182,97</b> |    |
| <b>1.1.</b>  |            |        | <b>SERVIÇOS INICIAIS</b>  |         |            |                                |         | -                              | <b>6.771,83</b>     |    |
| 1.1.1.   | SINAPI-I   | 4813   | PLACA DE OBRA) EM CHAPA GALVANIZADA, ADESIVADA, DE *2,50 X 1,20* M  | M2      | 3,00       | 225,00                         | BDI 1   | 274,50                         | 823,50              | RA |
| 1.1.2.   | SINAPI     | 99064  | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018   | M       | 5.018,71   | 0,40                           | BDI 1   | 0,49                           | 2.459,17            | RA |
| 1.1.3.   | SINAPI     | 98529  | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018   | UN      | 19,00      | 72,19                          | BDI 1   | 88,07                          | 1.673,33            | RA |
| 1.1.4.   | SINAPI     | 98526  | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018  | UN      | 19,00      | 78,34                          | BDI 1   | 95,57                          | 1.815,83            | RA |
| <b>1.2.</b>  |            |        | <b>DRENAGEM</b>   |         |            |                                |         | -                              | <b>292.844,49</b>   |    |
| 1.2.1.   | SINAPI     | 90105  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021        | M3      | 256,00     | 7,78                           | BDI 1   | 9,49                           | 2.429,44            | RA |
| 1.2.2.   | SINAPI     | 90106  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021       | M3      | 194,60     | 6,62                           | BDI 1   | 8,08                           | 1.572,37            | RA |
| 1.2.3.   | SINAPI     | 90092  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3      | 16,50      | 5,21                           | BDI 1   | 6,36                           | 104,94              | RA |
| 1.2.4.   | SINAPI     | 90091  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021                 | M3      | 599,80     | 5,27                           | BDI 1   | 6,43                           | 3.856,71            | RA |
| 1.2.5.   | SINAPI-I   | 7790   | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM   | M       | 256,00     | 39,67                          | BDI 1   | 48,40                          | 12.390,40           | RA |
| 1.2.6.   | Composição | 01     | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 30 CM, SEM JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)  | M       | 256,00     | 36,74                          | BDI 1   | 44,82                          | 11.473,92           | RA |
| 1.2.7.   | SINAPI-I   | 7785   | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM   | M       | 155,00     | 43,78                          | BDI 1   | 53,41                          | 8.278,55            | RA |

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

|   |                                    |   |   |                        |                       |                       |
|---|------------------------------------|---|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Nº OPERAÇÃO</b><br>0                   | <b>Nº SICONV</b><br>0              | <b>PROPONENTE / TOMADOR</b><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS                | <b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b><br>RUA PESSEGUIERO E RUA CAUNA |                        |                       |                       |
| <b>LOCALIDADE SINAPI</b><br>FLORIANOPOLIS | <b>DATA BASE</b><br>11-21 (N DES.) | <b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b><br>PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM RUA PESSEGUIERO E RUA CAUNA | <b>MUNICÍPIO / UF</b><br>BOMBINHAS/SC                           | <b>BDI 1</b><br>22,00% | <b>BDI 2</b><br>0,00% | <b>BDI 3</b><br>0,00% |

| Item   | Fonte      | Código | Descrição  | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$)   | RECURSO |
|--|------------|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|---------|
| <b>PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM RUA PESSEGUIERO E RUA CAUNA</b> |            |        |  |         |            |                                |         |                                | <b>1.015.182,97</b> |         |
| 1.2.8.   | Composição | 02     | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 40 CM, SEM JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)   | M       | 155,00     | 46,60                          | BDI 1   | 56,85                          | 8.811,75            | RA      |
| 1.2.9.   | SINAPI-I   | 7793   | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM  | M       | 8,00       | 73,33                          | BDI 1   | 89,46                          | 715,68              | RA      |
| 1.2.10.  | Composição | 03     | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 50 CM, SEM JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)   | m³      | 8,00       | 65,95                          | BDI 1   | 80,46                          | 643,68              | RA      |
| 1.2.11.  | SINAPI-I   | 7763   | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM  | M       | 403,00     | 222,42                         | BDI 1   | 271,35                         | 109.354,05          | RA      |
| 1.2.12.  | Composição | 04     | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 60 CM, SEM JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)   | M       | 403,00     | 65,95                          | BDI 1   | 80,46                          | 32.425,38           | RA      |
| 1.2.13.  | SINAPI-I   | 39323  | MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE LAMINETES DE POLIPROPILENO, RESISTENCIA A TRACAO = *25* KN/M   | M2      | 254,04     | 23,84                          | BDI 1   | 29,08                          | 7.387,48            | RA      |
| 1.2.14.  | SINAPI     | 93378  | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016                             | M3      | 92,30      | 22,82                          | BDI 1   | 27,84                          | 2.569,63            | RA      |
| 1.2.15.  | SINAPI     | 93379  | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016                        | M3      | 153,30     | 17,57                          | BDI 1   | 21,44                          | 3.286,75            | RA      |
| 1.2.16.  | SINAPI     | 93377  | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3      | 12,40      | 10,10                          | BDI 1   | 12,32                          | 152,77              | RA      |
| 1.2.17.  | SINAPI     | 93367  | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016                           | M3      | 213,30     | 18,87                          | BDI 1   | 23,02                          | 4.910,17            | RA      |
| 1.2.18.  | Composição | 06     | POÇO DE VISITA Ø 40/60 CM - SIMPLES  | UND     | 10,00      | 1.852,62                       | BDI 1   | 2.260,20                       | 22.602,00           | RA      |
| 1.2.19.  | Composição | 11     | TAMPA EM CONCRETO ARMADO PARA POÇO DE VISITA   | UND     | 10,00      | 348,69                         | BDI 1   | 425,40                         | 4.254,00            | RA      |
| 1.2.20.  | SINAPI-I   | 21090  | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA *600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO   | UN      | 10,00      | 809,30                         | BDI 1   | 987,35                         | 9.873,50            | RA      |



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

|   |                                    |   |   |                        |                       |                       |
|---|------------------------------------|---|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Nº OPERAÇÃO</b><br>0                   | <b>Nº SICONV</b><br>0              | <b>PROPONENTE / TOMADOR</b><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS                | <b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b><br>RUA PESSEGUEIRO E RUA CAUNA |                        |                       |                       |
| <b>LOCALIDADE SINAPI</b><br>FLORIANOPOLIS | <b>DATA BASE</b><br>11-21 (N DES.) | <b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b><br>PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM RUA PESSEGUEIRO E RUA CAUNA | <b>MUNICÍPIO / UF</b><br>BOMBINHAS/SC                           | <b>BDI 1</b><br>22,00% | <b>BDI 2</b><br>0,00% | <b>BDI 3</b><br>0,00% |

| Item   | Fonte      | Código | Descrição  | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$)   | RECURSO |
|--|------------|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|---------|
| <b>PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM RUA PESSEGUEIRO E RUA CAUNA</b> |            |        |  |         |            |                                |         |                                | <b>1.015.182,97</b> |         |
| 1.2.21.  | Composição | 05     | CAIXA DE LIGAÇÃO- Ø40-80 CM - SIMPLES  | UND     | 10,00      | 1.279,92                       | BDI 1   | 1.561,50                       | 15.615,00           | RA      |
| 1.2.22.  | Composição | 12     | BOCA DE LOBO - BASE E CORPO (H=80 CM)  | UND     | 48,00      | 351,32                         | BDI 1   | 428,61                         | 20.573,28           | RA      |
| 1.2.23.  | Composição | 14     | BOCA DE LOBO - CORPO E GRELHA (H=40 CM)  | UND     | 48,00      | 163,30                         | BDI 1   | 199,23                         | 9.563,04            | RA      |
| <b>1.3.</b>  |            |        | <b>PAVIMENTAÇÃO RUA PESSEGUEIRO</b>  |         |            |                                |         | -                              | <b>409.375,51</b>   |         |
| 1.3.1.   | SINAPI     | 96399  | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019  | M3      | 166,60     | 96,48                          | BDI 1   | 117,71                         | 19.610,49           | RA      |
| 1.3.2.   | SINAPI     | 100577 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019  | M2      | 4.280,35   | 0,93                           | BDI 1   | 1,13                           | 4.836,80            | RA      |
| 1.3.3.   | SINAPI     | 94274  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M       | 1.105,00   | 49,91                          | BDI 1   | 60,89                          | 67.283,45           | RA      |
| 1.3.4.   | SINAPI     | 92394  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015  | M2      | 4.280,35   | 60,83                          | BDI 1   | 74,21                          | 317.644,77          | RA      |
| <b>1.4.</b>  |            |        | <b>PAVIMENTAÇÃO DE CAUNA</b>   |         |            |                                |         | -                              | <b>68.445,08</b>    |         |
| 1.4.1.   | SINAPI     | 100577 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019  | M2      | 738,76     | 0,93                           | BDI 1   | 1,13                           | 834,80              | RA      |
| 1.4.2.   | SINAPI     | 94274  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M       | 210,00     | 49,91                          | BDI 1   | 60,89                          | 12.786,90           | RA      |
| 1.4.3.   | SINAPI     | 92394  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015  | M2      | 738,76     | 60,83                          | BDI 1   | 74,21                          | 54.823,38           | RA      |
| <b>1.5.</b>  |            |        | <b>PASSEIO RUA PESSEGUEIRO</b>   |         |            |                                |         | -                              | <b>174.513,17</b>   |         |
| 1.5.1.   | SINAPI     | 96385  | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO  | M3      | 300,00     | 9,08                           | BDI 1   | 11,08                          | 3.324,00            | RA      |
| 1.5.2.   | Composição | 15     | MEIO-FIO INTERNO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO - 10 X 30 X 80 CM - INCLUINDO REJUNTE E REATERRO - FCK=25 MPA   | M       | 509,00     | 25,86                          | BDI 1   | 31,55                          | 16.058,95           | RA      |
| 1.5.3.   | SINAPI     | 92396  | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.  | M2      | 1.320,51   | 63,26                          | BDI 1   | 77,18                          | 101.916,96          | RA      |
| 1.5.4.   | Composição | 16     | SINALIZAÇÃO TÁTIL DIRECIONAL/DE ALERTA EM "PAVER" 20 X 20 X 6 CM - FCK=35 MPA  | M2      | 313,39     | 88,83                          | BDI 1   | 108,37                         | 33.962,07           | RA      |
| 1.5.5.   | Composição | 16     | SINALIZAÇÃO TÁTIL DIRECIONAL/DE ALERTA EM "PAVER" 20 X 20 X 6 CM - FCK=35 MPA  | M2      | 79,40      | 88,83                          | BDI 1   | 108,37                         | 8.604,58            | RA      |
| 1.5.6.   | SINAPI     | 94964  | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.   | M3      | 20,92      | 417,15                         | BDI 1   | 508,92                         | 10.646,61           | RA      |
| <b>1.6.</b>  |            |        | <b>PASSEIO RUA CAUNA</b>   |         |            |                                |         | -                              | <b>37.262,96</b>    |         |
| 1.6.1.   | SINAPI     | 96385  | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019   | M3      | 109,00     | 9,08                           | BDI 1   | 11,08                          | 1.207,72            | RA      |



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

|   |                                    |   |   |                        |                       |                       |
|---|------------------------------------|---|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Nº OPERAÇÃO</b><br>0                   | <b>Nº SICONV</b><br>0              | <b>PROPONENTE / TOMADOR</b><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS                | <b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b><br>RUA PESSEGUIERO E RUA CAUNA |                        |                       |                       |
| <b>LOCALIDADE SINAPI</b><br>FLORIANOPOLIS | <b>DATA BASE</b><br>11-21 (N DES.) | <b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b><br>PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM RUA PESSEGUIERO E RUA CAUNA | <b>MUNICÍPIO / UF</b><br>BOMBINHAS/SC                           | <b>BDI 1</b><br>22,00% | <b>BDI 2</b><br>0,00% | <b>BDI 3</b><br>0,00% |

| Item   | Fonte      | Código  | Descrição  | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$)   |    |
|--|------------|---------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|----|
| <b>PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM RUA PESSEGUIERO E RUA CAUNA</b> |            |         |  |         |            |                                |         |                                | <b>1.015.182,97</b> |    |
| 1.6.2.   | Composição | 15      | MEIO-FIO INTERNO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO - 10 X 30 X 80 CM - INCLUINDO REJUNTE E REATERRO - FCK=25 MPA                     | M       | 81,00      | 25,86                          | BDI 1   | 31,55                          | 2.555,55            | RA |
| 1.6.3.   | SINAPI     | 92396   | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015         | M2      | 281,59     | 63,26                          | BDI 1   | 77,18                          | 21.733,12           | RA |
| 1.6.4.   | Composição | 16      | SINALIZAÇÃO TÁTIL DIRECIONAL/DE ALERTA EM "PAVER" 20 X 20 X 6 CM - FCK=35 MPA  | M2      | 69,17      | 88,83                          | BDI 1   | 108,37                         | 7.495,95            | RA |
| 1.6.5.   | Composição | 16      | SINALIZAÇÃO TÁTIL DIRECIONAL/DE ALERTA EM "PAVER" 20 X 20 X 6 CM - FCK=35 MPA  | M2      | 10,01      | 88,83                          | BDI 1   | 108,37                         | 1.084,78            | RA |
| 1.6.6.   | SINAPI     | 94964   | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | M3      | 6,26       | 417,15                         | BDI 1   | 508,92                         | 3.185,84            | RA |
| <b>1.7.</b>  |            |         | <b>SINALIZAÇÃO VIARIA</b>  |         |            |                                |         | -                              | <b>25.969,93</b>    |    |
| 1.7.1.   | SINAPI     | 102509  | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA  | M2      | 100,80     | 22,26                          | BDI 1   | 27,16                          | 2.737,73            | RA |
| 1.7.2.   | SINAPI     | 102509  | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA  | M2      | 22,40      | 22,26                          | BDI 1   | 27,16                          | 608,38              | RA |
| 1.7.3.   | SICRO      | 5213456 | R-1, Parada obrigatória  | und     | 13,00      | 157,66                         | BDI 1   | 192,35                         | 2.500,55            | RA |
| 1.7.4.   | SINAPI-I   | 13521   | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM  | UN      | 6,00       | 74,25                          | BDI 1   | 90,59                          | 543,54              | RA |
| 1.7.5.   | Composição | 18      | PLACA DE ADVERTENCIA D=50 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO  | UND     | 14,00      | 128,40                         | BDI 1   | 156,65                         | 2.193,10            | RA |
| 1.7.6.   | Composição | 17      | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO D=50 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO   | UND     | 3,00       | 128,40                         | BDI 1   | 156,65                         | 469,95              | RA |
| 1.7.7.   | SINAPI-I   | 7701    | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)                        | M       | 108,00     | 123,37                         | BDI 1   | 150,51                         | 16.255,08           | RA |
| 1.7.8.   | SINAPI     | 94964   | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | M3      | 1,30       | 417,15                         | BDI 1   | 508,92                         | 661,60              | RA |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BOMBINHAS/SC  
Local

Responsável Técnico



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

|   |                                    |   |   |                        |                       |                       |
|---|------------------------------------|---|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Nº OPERAÇÃO</b><br>0                   | <b>Nº SICONV</b><br>0              | <b>PROPONENTE / TOMADOR</b><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS                | <b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b><br>RUA PESSEGUEIRO E RUA CAUNA |                        |                       |                       |
| <b>LOCALIDADE SINAPI</b><br>FLORIANOPOLIS | <b>DATA BASE</b><br>11-21 (N DES.) | <b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b><br>PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM RUA PESSEGUEIRO E RUA CAUNA | <b>MUNICÍPIO / UF</b><br>BOMBINHAS/SC                           | <b>BDI 1</b><br>22,00% | <b>BDI 2</b><br>0,00% | <b>BDI 3</b><br>0,00% |

| Item   | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$)   |
|--|-------|--------|-----------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|
| <b>PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM RUA PESSEGUEIRO E RUA CAUNA</b> |       |        |           |         |            |                                |         |                                | <b>1.015.182,97</b> |

quarta-feira, 12 de janeiro de 2022  
Data

Nome: RAUL MATEUS DA SILVA  
CREA/CAU: 144777-1  
ART/RRT: 0

RECURSO  
←