

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS

Obra: Pavimentação e Drenagem Pluvial - Rua Silva e Sena

BDI

Local: Bairro Canto Grande - Bombinhas - SC

1,24

Agosto-2015 Planilha de Orçamento Estimativo Folha 01/01

ITEM	Discriminação		und	quantidade	unitário	um + BDI	total	% do total
	Ref. e Código	MATERIAL E MÃO-DE-OBRA						
1.1	SERVIÇOS INICIAIS						1.275,70	
1.1.1	Placa de Obra		m2	3,00	342,93	425,23	1.275,70	0,65
1.2	PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS EM CONCRETO						196.049,23	
1.2.1	sinapi_04_2015 / 72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m2	2.004,27	1,20	1,49	2.982,35	1,51
1.2.2	72948	BASE DE AREIA (COXIM) - ESP=6cm	m3	160,34	73,72	91,41	14.657,27	7,43
1.2.3	sinapi_04_2015 / 73764/005	LAJOTAS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA.	und	2.004,27	59,26	73,48	147.278,57	74,64
1.2.4	sinapi_04_2015 / 74223/001	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM, REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4.	und	654,00	34,10	42,28	27.653,74	14,01
1.2.5	MERCADO	REJUNTE EM AREIA	m2	2.004,27	1	1,24	2.485,29	1,26
1.2.6	MERCADO	LIMPEZA FINAL - PINTURA MEIO-FIO A CAL	und	1,00	800,00	992,00	992,00	0,50
TOTAL							197.324,93	100,00
<p>Prefeitura Municipal de Bombinhas</p> <p>ANA PAULA DA SILVA Prefeita Municipal</p>			<p>Theresa Cristina Beduschi Engenheira Civil</p>					