

PROJETO

MURO

ESCOLA PEQUENO PRÍNCIPE

MUNICÍPIO DE BOMBINHAS - SC

PROJETO:

JULHO/2016

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: **MURO**

Local: **RUA: ONÇA PINTADA, JOSÉ AMÂNDIO – BOMBINHAS, SC.**

CONSIDERAÇÕES GERAIS

- O Memorial Descritivo e Especificações foi elaborado com a finalidade de completar os projetos, fixar normas e características no uso e escolha dos materiais e serviços a serem empregados;
- A execução dos serviços obedecerá aos dispostos das normas e métodos construtivos da ABNT;
- Inicialmente, deverá ser realizada a locação e nivelamento da obra, obedecendo ao projeto, observando as distâncias e a cota de cada estaca, a serem feitos com equipamento tipo Estação Total, por profissional de topografia habilitado;
- As obras deverão ser sinalizadas e ter proteções para a segurança de transeuntes;
- Qualquer alteração na obra por qualquer motivo só será autorizado após mediante comunicação e aceite por escrito por parte da contratante em conjunto com o profissional (is) responsável (is) pelo projeto;
- Qualquer alteração executada sem as devidas autorizações e aceites descritas acima, implica em apresentação de projeto As Built as despesas da contratada, sem direito a aditivos por este serviço

1.0 – SERVIÇOS INICIAIS

1.1 Placa de obra

- A placa da obra deverá ser em chapa metálica, com 3,00 m², com as informações da obra conforme o modelo fornecido pela Prefeitura Municipal;
- A apropriação dos serviços será por metro quadrado.

2- MURO:

2.1 - Movimento De Terra:

- As escavações das fundações serão manuais;
- A sobra do material escavado será reaproveitado para o preenchimento e nivelamento da caixa da obra.

2.2 - Infraestrutura:

- As sapatas, vigas baldrame e pilares do muro são de concreto armado com Fck 30 MPa;
- A ferragem será disposta conforme projeto. Observando o que prescreve a norma NBR 6118 com relação aos recobrimentos da ferragem. O aço aplicado será CA 50 para barras longitudinais e CA 60 para elementos transversais (estribos);
- As formas deverão ser em chapas de compensado, suficientemente estruturadas e escoradas para evitar abaulamentos durante a concretagem.

2.3 – Esquadrias:

- O muro que faz frente para as ruas, serão fechados com tela Galvanizada com fio 12 e malha 5 e com 1,50 de altura, intercalado pelos pilares de concreto, conforme o projeto arquitetônico.
- O Portão será de aço galvanizado a fogo com fechamento com a mesma tela utilizada no muro.

2.4 – Pinturas:

- O muro será pintado com uma demão de selador e duas demãos de Verniz Sintético Brilhante;

CONSIDERAÇÕES GERAIS

A execução de toda a obra será acompanhada por um técnico responsável da Assessoria de Planejamento da Prefeitura Municipal de Bombinhas, para verificação da fiel execução dos itens especificados em projeto e neste memorial descritivo.

Quaisquer dúvidas em relação a este memorial ou aos projetos arquitetônico e executivo deverão ser dirimidas junto ao arquiteto responsável.

Sabrina Venturelli

