


PLANO DE TRABALHO
 O Serviço de Construção, em conjunto com a empreiteira deverá planejar a execução da obra, de acordo com o projeto e a situação da rede existente em campo, prevenindo os recursos necessários, materiais, mão-de-obra e equipamentos - e solicitar o Desligamento/Bloqueio de Linha Viva, seguindo as Instruções Normativas em vigor na CELESC (I-332.0023-Solicitação de Desligamento e I-332.0025-Bloqueio de Relâmpago). Todos os procedimentos de segurança deverão ser observados e seguidos de acordo com a NR-10. Inclui-se os equipamentos a serem desligados (citados abaixo), deverão ser contido em campo antes da execução da obra.

TRECHO A SER INTERDITADO: EQUIPAMENTO A SER DESLIGADO: FU-6353

ALERTAMOS QUE:
 Antes do início dos trabalhos, o fiscal ou equipe de emergência do COD, deverá desligar a rede de energia elétrica, (testar, aterrar, sinalizar com placa e, posteriormente, entregar livre à empreiteira, através do DTD. Após a conclusão do trabalho, o fiscal ou equipe de emergência do COD, após receber a linha livre de empreiteira, através do DTD, providenciará a retirada do aterramento, da placa de sinalização e o fechamento da chave, energizando a rede.



AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAI
 Rua Luiz Lopes Gonzaga, nº 1655 - Bairro São Vicente - Itajaí-SC - CREA/SC nº 050968-0
 Estado de Santa Catarina
 Prefeitura Municipal de Bombinhas

OBRA	OBRAS DE INFRAESTRUTURA		
	PROJETO	Elétrico	
	REFERENCIA	I-332.0023-Solicitação de Desligamento e I-332.0025-Bloqueio de Relâmpago	
PROJETO N.º:	BM03.1-2016	LOCAL	Rua Ametista
FU:	6353	ALIMENTADOR:	PBO06
ESCALA:	1:1.000	TENSAO:	15KV

PREFEITURA MUNICIPAL	PROJETO	DATA:	SET / 2017
Ana Paula da Silva	José Pedro Silveira Fuchs	FOLHA	01/01
Prefeito Municipal	ENGENHEIRO ELETRICISTA		
	CREA N.º 069.165-0		