



CONVENÇÃO  
 PROJETADO



**AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ**  
 Rua Luiz Lopes Gonzaga, nº 1655 - Bairro São Vicente - Itajaí-SC - CREA/SC nº 050968-0  
**Prefeitura Municipal de Bombinhas**

OBRA: **OBRAS DE INFRAESTRUTURA**  
 PROJETO: **Elétrico**  
 REFERENCIA: **-**  
 LOCAL: **Rua Coral, Praia da Tainha - Município de Bombinhas - SC**  
 PROJETO Nº: **BMA3-2017**  
 ESCALA: **1:1000**  
 FU: **9851 / 6375**  
 ALIMENTADOR: **PBO09**  
 TENSÃO: **15 KV**

PREFEITURA MUNICIPAL: **Ana Paula da Silva**  
 Prefeito Municipal  
 PROJETO: **José Pedro Silveira Fuchs**  
 ENGENHEIRO ELETRICISTA  
 CREA Nº 069.165-0  
 DATA: **SET / 2017**  
 FOLHA: **01/01**

**PLANO DE TRABALHO**

O Serviço de Construção, em conjunto com a empreiteira deverá planejar a execução da obra, de acordo com o projeto e a situação da rede existente em campo, prevenindo os recursos necessários, materiais, mão-de-obra e equipamentos - e solicitar o Desligamento/Bloqueio de Linha Viva, seguindo as Instruções Normativas em vigor na CELESC (4-332.0023-Solicitação de Desligamento e I-332.0025-Bloqueio de Relâmpago). Todos os procedimentos de segurança deverão ser observados e seguidos de acordo com a NR-10. Inclui-se os equipamentos a serem desligados (citados abaixo), deverão ser contido em campo antes da execução da obra.

**TRECHO A SER INTERDITADO: EQUIPAMENTO A SER DESLIGADO: FU - 9851 / 6375**

**ALERTAMOS QUE:**

Antes do início dos trabalhos, o fiscal ou equipe de emergência do COD, deverá desligar a rede de energia elétrica, testar, aterrar, sinalizar com placa e, posteriormente, entregar livre à empreiteira, através do DTD. Após a conclusão do trabalho, o fiscal ou equipe de emergência do COD, após receber a linha livre de empreiteira, através do DTD, providenciará a retirada do aterramento, da placa de sinalização e o fechamento da chave, energizando a rede.