



AMFRI
Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Bombinhas

PROJETO N.º: BM36-2017

OBRA
OBRAS DE INFRAESTRUTURA

PROJETO
 Elétrico

LOCAL
 Rua Rio Doce
 Bairro Zimbros - Município de Bombinhas - SC

PROJETO
José Pedro Silveira Fuchs
 ENGENHEIRO ELETRICISTA
 CREA N.º 069.165-0

ESCALA:
 1:1000

FU:
 9968

ALIMENTADOR:
 PBO09

TENSÃO:
 15 KV

REFERENCIA
 -

PREFEITURA MUNICIPAL

PROJETO

DATA:
 SET / 2017

FOLHA
01/01

PLANO DE TRABALHO
 O Serviço de Construção, em conjunto com a empreiteira deverá planejar a execução da obra, de acordo com o projeto e a situação da rede existente em campo, prevendo os recursos necessários, materiais, mão-de-obra e equipamentos - e solicitar o Desligamento/Bloqueio de Linha Viva, seguindo as Instruções Normativas em vigor na CELESC (4-332.0023-Bloqueio de Desligamento e 4-332.0025-Bloqueio de Relâmpago). Todos os procedimentos de segurança deverão ser observados e seguidos de acordo com a NR-10. Indivíduos e equipamentos a serem desligados (citados abaixo), deverão ser contido em campo antes da execução da obra.

TRECHO A SER INTERRIDTADO: EQUIPAMENTO A SER DESLIGADO: FU - 9968

ALERTAMOS QUE:
 Antes do início dos trabalhos, o fiscal ou equipe de emergência do COD, deverá desligar a rede de energia elétrica, testar, aterrar, sinalizar com placa e, posteriormente, entregar livre à empreiteira, através do DTD. Após a conclusão do trabalho, o fiscal ou equipe de emergência do COD, após receber a linha livre de empreiteira, através do DTD, providenciará a retirada do aterramento, da placa de sinalização e o fechamento da chave, energizando a rede.