


CARIMBO CELESC

PLANO DE TRABALHO
 O Serviço de Construção, em conjunto com a empreiteira deverá planejar a execução da obra, de acordo com o projeto e a situação da rede existente em campo, prevenindo os recursos necessários, materiais, mão-de-obra e equipamentos - e solicitar o Desligamento/Bloqueio de Linha Viva, seguindo as Instruções Normativas em vigor na CELESC (I-332.0023-Bloqueio de Desligamento e I-332.0025-Bloqueio de Relâmpago). Todos os procedimentos de segurança deverão ser observados e seguidos de acordo com a NR-10. Inclui-se os equipamentos a serem desligados (citados abaixo), deverão ser contido em campo antes da execução da obra.

TRECHO A SER INTERDITADO: EQUIPAMENTO A SER DESLIGADO: FU - 11320

ALERTAMOS QUE:

Antes do início dos trabalhos, o fiscal ou equipe de emergência do COD, deverá desligar a rede de energia elétrica, (estar, atentar, sinalizar com placa e, posteriormente, entregar livre à empreiteira, através do DTD. Após a conclusão do trabalho, o fiscal ou equipe de emergência do COD, após receber a linha livre de empreiteira, através do DTD, providenciará a retirada do aterramento, da placa de sinalização e o fechamento da chave, energizando a rede.



AMFRI

OBRAS DE INFRAESTRUTURA

PROJETO Elétrico

REFERENCIA

PREFEITURA MUNICIPAL

Ana Paula da Silva

Prefeita Municipal

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ
 Rua Luiz Lopes Gonzaga, nº 1655 - Bairro São Vicente - Itajaí-SC - CREA/SC nº 050968-0

Estado de Santa Catarina
 Prefeitura Municipal de Bombinhas

PROJETO Nº: BMO3-2017

LOCAL
 Servidão Garcia
 Bairro Sertãozinho - Município de Bombinhas - SC

FU: 11320
 ALIMENTADOR: PBO09
 TENSÃO: 15 KV

PROJETO

José Pedro Silveira Fuchs
 ENGENHEIRO ELETRICISTA
 CREA Nº 069.165-0

DATA: SET / 2017

FOLHA 01/01