


**Observação:**  
 - Será respeitado e mantido as distâncias mínimas dos condutores de média e baixa tensão em relação ao solo, conforme a normativa NE-101E.

**PLANO DE TRABALHO**  
 O Serviço de Construção, em conjunto com a empreiteira deverá planejar a execução da obra, de acordo com o projeto e a situação da rede existente em campo, prevenindo os recursos necessários, materiais, mão-de-obra e equipamentos - e solicitar o Desligamento/Bloqueio de Linha Viva, seguindo as Instruções Normativas em vigor na CELESC (I-332.0023-Solicitação de Desligamento e I-332.0025-Bloqueio de Relâmpago). Todos os procedimentos de segurança deverão ser observados e seguidos de acordo com a NR-10. Inclui-se os equipamentos a serem desligados (citados abaixo), deverão ser contido em campo antes da execução da obra.

**TRECHO A SER INTERDITADO: EQUIPAMENTO A SER DESLIGADO: FU - 13780**

**ALERTAMOS QUE:**

Antes do início dos trabalhos, o fiscal ou equipe de emergência do COD, deverá desligar a rede de energia elétrica, testar, aterrar, sinalizar com placa e, posteriormente, entregar livre à empreiteira, através do DTD. Após a conclusão do trabalho, o fiscal ou equipe de emergência do COD, após receber a linha livre de empreiteira, através do DTD, providenciará a retirada do aterramento, da placa de sinalização e o fechamento da chave, energizando a rede.



**AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ**  
 Rua Luiz Lopes Gonzaga, nº 1655 - Bairro São Vicente - Itajaí-SC - CREA/SC nº 050968-0  
**Prefeitura Municipal de Bombinhas**

**OBRAS DE INFRAESTRUTURA**  
 PROJEITO Nº: BMM6-2017

**PROJETO**  
 Elétrico  
 REFERENCIA -  
 LOCAL  
 Rua Pessego  
 Bairro Sertãozinho - Município de Bombinhas - SC

**PREFEITURA MUNICIPAL**

Ana Paula da Silva  
 Prefeita Municipal

**PROJETO**

José Pedro Silveira Fuchs  
 ENGENHEIRO ELETRICISTA  
 CREA Nº 069.165-0

CONVENÇÃO  
 ■ PROJETADO

CARIMBO CELESC

ESCALA:  
 1:1000

FU:  
 13780

ALIMENTADOR:  
 PBO09

TENSÃO:  
 15 KV

DATA:  
 SET / 2017

FOLHA  
 01/01