

COMPOSIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	01	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM CONCRETO, SEM REAPROVEITAMENTO	M²	18,77
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H 0,1	22,38
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H 1	16,54
COMPOSIÇÃO	02	REMOÇÃO MANUAL DE ESTRUTURA EM MADEIRA (TRAPICHE), COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL E EMPILHAMENTO LATERAL	M²	24,66
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H 0,13	24,33
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H 1,3	16,54
COMPOSIÇÃO	04	PREGO ANELADO ED AÇO INOX 18X30	KG	570,60
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H 2	24,33
COTAÇÃO	02	PREGO ANELADO DE AÇO INOX 18X30, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	KG 1	570,60
COMPOSIÇÃO	05	CABO DE AÇO INOX 6X7 3/16" - 4,8 MM	M	10,13
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H 0,05	24,33
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H 0,05	16,54
COTAÇÃO	03	CABO DE AÇO INOX 6X7 3/16" - 4,8MM	M 1,05	9,65
COMPOSIÇÃO	07	BANCO RIPADO EM MADEIRA DE LEI, 45X45X180CM, FIXADO NA ESTRUTURA DE MADEIRA, INCLUSIVE PREGOS EM AÇO INOX E PINTURA IMUNIZANTE (2 DEMÃOS)	UND	523,12
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H 6	16,54
SINAPI	88273	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H 6	24,86
COTAÇÃO	09	RÉGUAS DE MADEIRA ITAÚBA (10X3CM E 20X3CM) CORTADA E BENEFICIADA	M³ 0,0913	4 300,00
COTAÇÃO	14	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA E SOBERBA INOX 304 - M8X80MM	UNIDADE 57	2,29
SINAPI	84679	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2 8,64	19,23
COMPOSIÇÃO	08	LIXEIRA EM POLIETILENO 50L COM TAMP, FIXADA NA ESTRUTURA DE MADEIRA COM PARAFUSOS DE LATÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	237,99
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H 0,3	24,33
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H 0,3	16,54
COTAÇÃO	13	LIXEIRA EM POLIETILENO 50L COM TAMP. FIXADA NA ESTRUTURA DE MADEIRA COM PARAFUSOS DE LATÃO	UNIDADE 1	237,99
SINAPI-I	4358	PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 65 MM	UN 8	0,91
COMPOSIÇÃO	09	PRISIONEIRO 10X400MM, COM 2 PORCAS E 2 ARRUELAS, EM AÇO INOX	CJ	16,70
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H 0,3	24,33
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H 0,3	16,54
COTAÇÃO	01	PRISIONEIRO 10X400MM COM 2 PORCAS E 2 ARRUELAS EM AÇO INOX 304	UCJ 1	16,70
COMPOSIÇÃO	11	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M²	0,00
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H 0,1	16,54
SINAPI-I	38400	VASSOURA 40 CM COM CABO	UN 0,05	11,60
SINAPI-I	16	SABAO EM PO	KG 0,005	6,16
COMPOSIÇÃO	12	MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS DE MONTAGEM DA PASSARELA	M²	0,00
SINAPI	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI 0,4285	22,90
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H 3	24,33
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H 3	16,54
COMPOSIÇÃO	13	CORRIMÃO EM AÇO INOX D=40MM, DUPLO H=70 E 92 CM, FIXADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	593,82
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H 1	22,38
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H 1	16,54
SINAPI-I	7583	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN 6	0,41
ORSE	9017	CORRIMÃO EM AÇO INOX D=1 1/2", DUAS ALTURAS H=70/92CM	M 1	552,44
COMPOSIÇÃO	15	LOCAÇÃO CONVENCIONAL E CONTROLE GEOMÉTRICO DURANTE EXECUÇÃO DA OBRA COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE MARCAÇÕES DOS NÍVEIS DE PISO	M²	0,00
SINAPI	88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H 0,004	10,58
SINAPI	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H 0,004	20,83
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H 0,008	24,33
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H 0,008	16,54
SINAPI-I	4491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5" CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M 0,018	2,89
SINAPI-I	10567	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 23" CM (1 X 9 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M 0,022	3,56
SINAPI-I	345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M)	KG 0,004	18,44
SINAPI-I	5071	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10)	KG 0,0024	10,17
COMPOSIÇÃO	16	MÓDULO PASSARELA SIMPLES	M	1.334,03
COTAÇÃO	11	TRAVESSAS DE MADEIRA ITAÚBA (12,5X7,5CM) CORTADA E BENEFICIADA	M³ 0,02266	4 000,00
COTAÇÃO	10	LONGARINAS E TRAVESSAS DE MADEIRA ITAÚBA (12,5X5,0 CM) CORTADA E BENEFICIADA	M³ 0,01232	3 800,00
COTAÇÃO	10	LONGARINAS E TRAVESSAS DE MADEIRA ITAÚBA (12,5X5,0 CM) CORTADA E BENEFICIADA	M³ 0,0275	3 800,00
COTAÇÃO	09	RÉGUAS DE MADEIRA ITAÚBA (10X3CM E 20X3CM) CORTADA E BENEFICIADA	M³ 0,0561	4 300,00
COTAÇÃO	09	RÉGUAS DE MADEIRA ITAÚBA (10X3CM E 20X3CM) CORTADA E BENEFICIADA	M³ 0,00594	4 300,00
COTAÇÃO	10	LONGARINAS E TRAVESSAS DE MADEIRA ITAÚBA (12,5X5,0 CM) CORTADA E BENEFICIADA	M³ 0,00836	3 800,00
SINAPI	84679	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2 0,44	19,23
COTAÇÃO	02	PREGO ANELADO DE AÇO INOX 18X30, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	KG 0,352	570,60
COMPOSIÇÃO	05	CABO DE AÇO INOX 6X7 3/16" - 4,8 MM	M 10	12,16
COMPOSIÇÃO	09	PRISIONEIRO 10X400MM, COM 2 PORCAS E 2 ARRUELAS, EM AÇO INOX	CJ 10	28,95

