



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 01058740-40	Nº SICONV 8699252018	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS	APÉLIDO DO EMPREENHIMENTO PASSARELA DO RIBEIRO
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-19 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 BOMBINHAS-SC
			BDI 1 24,23%
			BDI 2 16,66%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>0</b>									<b>2.655.926,82</b>
<b>1.1.</b>			<b>PASSARELA DO RIBEIRO</b>						<b>2.655.926,82</b>
			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>						<b>31.559,38</b>
1.1.1.	SINAPI-I	10776	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO	MES	10,00	394,50	BDI 1	490,09	4.900,90
1.1.2.	SINAPI-I	10777	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTÓRIO	MES	10,00	573,30	BDI 1	712,21	7.122,10
1.1.3.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	9,00	319,00	BDI 1	396,29	3.566,61
1.1.4.	Composição	15	LOCAÇÃO CONVENCIONAL E CONTROLE GEOMÉTRICO DURANTE EXECUÇÃO DA OBRA COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE MARCAÇÕES DOS NÍVEIS DE PISO	M²	1.682,95	0,60	BDI 1	0,75	1.262,21
1.1.5.	Composição	02	REMOÇÃO MANUAL DE ESTRUTURA EM MADEIRA(TRAPICHE), COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL E EMPILHAMENTO LATERAL	M²	14,52	24,60	BDI 1	30,56	443,73
1.1.6.	Composição	01	DEMOLUÇÃO MANUAL DE PISO EM CONCRETO, SEM REAPROVEITAMENTO	M²	31,23	18,70	BDI 1	23,23	725,47
1.1.7.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA	M3XKM	78,69	1,50	BDI 1	1,86	146,36
1.1.8.	SINAPI	97066	PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_01/2018	M2	200,00	53,90	BDI 1	66,96	13.392,00
<b>1.2.</b>			<b>COBERTURA PARA PROTEÇÃO DE PEDESTRES SOBRE ESTRUTURA DE ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM, AF_11/2017</b>						<b>201.471,10</b>
			<b>INFRA ESTRUTURA</b>						<b>201.471,10</b>
1.2.1.	Composição	26	INFRA ESTRUTURA EM CONCRETO	UNID	905,00	179,20	BDI 1	222,62	201.471,10
<b>1.3.</b>			<b>ESTRUTURA DE MADEIRA</b>						<b>2.394.839,30</b>
1.3.1.	Composição	29	PILAR 20X20XVARCM EM MADEIRA ITAÚBA ATÉ O DECK	M3	67,02	5.334,60	BDI 2	6.223,34	417.088,25
1.3.2.	Composição	25	POSTE 20X20X290CM	UNID	83,00	522,00	BDI 2	608,97	50.544,51
1.3.3.	Composição	21	PORTICO DE ACESSO	UNID	4,00	833,40	BDI 2	972,24	3.886,96
1.3.4.	Composição	16	MÓDULO PASSARELA SIMPLES	M	743,00	1.529,30	BDI 2	1.784,08	1.325.571,44
1.3.5.	Composição	17	MÓDULO PASSARELA COM BANCO	M	62,00	1.999,90	BDI 2	2.333,08	144.650,96
1.3.6.	Composição	28	TRAVAMENTO SIMPLES	UNID	159,00	314,60	BDI 2	367,01	58.354,59
1.3.7.	Composição	27	TRAVAMENTO MÓDULO COM BANCO	UNID	22,00	586,50	BDI 2	684,21	15.052,62
1.3.8.	Composição	12	MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS DE MONTAGEM DA PASSARELA	M²	1.684,07	132,40	BDI 1	164,48	276.995,83
1.3.9.	SINAPI	84679	PINTURA IMUNIZANTE DUAS DE MÃOS (PINTURA APÓS DOS DECKS DOS MÓDULOS+POSTES+PORTICOS)	M2	4.305,75	19,20	BDI 1	23,85	102.692,14
<b>1.4.</b>			<b>EQUIPAMENTOS</b>						<b>23.344,60</b>
1.4.1.	Composição	08	LIXEIRA EM POLETILENO 50L COM TAMPA, FIXADA NA ESTRUTURA DE MADEIRA COM PARAFUSOS DE LATÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	22,00	257,50	BDI 1	319,89	7.037,58
1.4.2.	Composição	07	BANCO RIPADO EM MADEIRA DE LEI, 45X45X180CM, FIXADO NA ESTRUTURA DE MADEIRA, INCLUSIVE PREGOS EM AÇO INOX E PINTURA IMUNIZANTE (2 DEMÃOS)	UND	14,00	937,60	BDI 1	1.164,78	16.306,92
<b>1.5.</b>			<b>LIMPEZA FINAL DE OBRA</b>						<b>4.712,64</b>
1.5.1.	Composição	11	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M²	1.683,05	2,25	BDI 1	2,80	4.712,64

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 01058740-40	Nº SICONV 8699252018	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS	APELIDO DO EMPREENHIMENTO PASSARELA DO RIBEIRO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 BOMBINHAS-SC	BDI 1 24,23%	BDI 2 16,66%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									2.666.926,82

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

--

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BOMBINHAS-SC

Local

segunda-feira, 23 de setembro de 2019

Data

Responsável Técnico  
Nome: Marcos Roberto Strathari  
CREA/CAU: CREA/SC 76439-2  
ART/RRTI: 6850949-0

RECURSO