



PLANTA DE DEMOLIÇÃO E RETIRADAS
ESCALA 1:500

LEGENDA	
SÍMBOLOS	DESCRIÇÃO
PAVIMENTAÇÃO	
— x — x —	Cerca existente
— x — x —	Cerca a relocar
—	Muro existente
—	Edificação existente
—	Linha de meio fio a retirar
—	Linha de bordo do asfalto existente
—	Linha de projeção da pavimentação
[Hatched]	Blokret a retirar
[Hatched]	Blokret a retirar e reassentar
[Hatched]	Blokret existente
[Hatched]	Concreto a demolir
●	Árvores a retirar
⊕	Posteamento existente
⊕	Posteamento a relocar - Serviço a ser executado pela P.M.B

ESTATÍSTICA	
Concreto a demolir	85,70 m²
Blokret a retirar	61,15 m²
Meio fio a retirar	6,00 m
Blokret a retirar e reassentar	252,95 m²
Cerca a relocar	6,10 m

3	Checklist - 3	06/2020	DG
2	Checklist - 1	03/2020	DG
1	Emissão inicial	10/2019	DG
ACÇÃO	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAI
 Rua Luiz Lopes Gonzaga, 1655 - Bairro São Vicente - CEP 88309-421 - Itajaí-SC - CREA-SC 050.968-0
 www.amfri.org.br engenharia@amfri.org.br amfri@amfri.org.br

AMFRI Prefeitura Municipal de Bombinhas
 Estado de Santa Catarina

RUA RIO DOURADO - BAIRRO ZIMBROS

Data	Out/2019	Projeto	PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA	Conteúdo da Folha	Planta de demolição e retiradas
Escala	Indicadas	Estatística	Vide quadro estatístico em prancha		

Desenho	Eduardo	Prefeitura Municipal		Responsável Técnico	
Folha	04/14	Paulo Henrique Dalago Muller Prefeito Municipal		Diogo Graf Engenheiro Civil- CREA-SC 092.018-3	