

**ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOMBINHAS**

PROJETO

**PINTURA PASSARELA DO RIBEIRO E DECK
PRAÇA DE 4 ILHAS**

MUNICÍPIO DE BOMBINHAS – SC

PROJETO:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS
SECRETARIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E INVESTIMENTOS
Raul Mateus da Silva – Engenheiro Civil – CREA SC 144777-1
E-MAIL: raul.silva@bombinhas.sc.gov.br
Av. Baleia Jubarte, - 88215-000 – Bombinhas – SC - Fone/fax: 0**47-3393 9566**

JANEIRO/2024

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS

GENERALIDADES:

- O Memorial Descritivo e Especificações foi elaborado com a finalidade de completar os projetos e fixar normas e características no uso e escolha dos materiais e serviços a serem empregados;
- Em caso de divergência prevalecerá às cotas sobre as medidas em escala e estas especificações.

1 – PASSARELA DO RIBEIRO

1.1- SERVIÇOS PRELIMINARES :

1.1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, ADESIVADA, DE *2,50 X 1,20* M

- A placa da obra deverá ser em chapa metálica, com 3,00 m², com as informações da obra conforme o modelo fornecido pelo convênio;
- A apropriação do serviço será por metro quadrado

1.1.2 - LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, DIVISÓRIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)

- Instalação de container com sanitário para uso como escritório de obra e sanitário para os funcionários

1.2- LIMPEZA E PREPARO

1.2.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

- Lavagem da superfície das madeiras com jato de alta pressão para retirada de pó e sujeiras que prejudiquem o processo de lavagem.

1.2.2 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021

- Lixamento da madeira com lixa 120, devendo garantir a superfície abrasiva
- Devera ocorrer o lixamento mecânico onde for possível e cantos devem ser lixados manualmente

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS

- Ao final deve-se limpar a superfície dos pós resultados da lixação

1.3- PINTURA MADEIRA

1.3.1 PINTURA STAIN PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

- Aplicar o Tinta Stain sobre a madeira seca (sem qualquer aplicação prévia de fundo ou acabamento), com uso de trincha;
- Após aguardar o tempo de secagem estabelecido pelo fabricante, aplicar a segunda demão.

1.4- LIMPEZA FINAL

1.4.1 LIMPEZA FINAL COM VASSOURA SOBRE DECK

- Após secagem da pintura varrer superfície do deck para entrega da obra

2 – DECK PRAÇA 4 ILHAS

2.1- SERVIÇOS PRELIMINARES :

2.1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, ADESIVADA, DE *2,50 X 1,20* M

- A placa da obra deverá ser em chapa metálica, com 3,00 m², com as informações da obra conforme o modelo fornecido pelo convênio;
- A apropriação do serviço será por metro quadrado

2.1.2 - LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, DIVISÓRIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)

- Instalação de container com sanitário para uso como escritório de obra e sanitário para os funcionários

2.2- LIMPEZA E PREPARO

2.2.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS

- Lavagem da superfície das madeiras com jato de alta pressão para retirada de pó e sujeiras que prejudiquem o processo de lavagem.

2.2.2 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021

- Lixamento da madeira com lixa 120, devendo garantir a superfície abrasiva
- Devera ocorrer o lixamento mecânico onde for possível e cantos devem ser lixados manualmente
- Ao final deve-se limpar a superfície dos pós resultados da lixação

2.3- PINTURA MADEIRA

2.3.1 PINTURA STAIN PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

- Aplicar o Tinta Stain sobre a madeira seca (sem qualquer aplicação prévia de fundo ou acabamento), com uso de trincha;
- Após aguardar o tempo de secagem estabelecido pelo fabricante, aplicar a segunda demão.

2.4- LIMPEZA FINAL

2.4.1 LIMPEZA FINAL COM VASSOURA SOBRE DECK

- Após secagem da pintura varrer superfície do deck para entrega da obra

CONSIDERAÇÕES GERAIS

A execução de toda a obra será acompanhada por um técnico responsável da Prefeitura Municipal de Bombinhas, para verificação da fiel execução dos itens especificados em projeto e neste memorial descritivo.

Quaisquer dúvidas em relação a este memorial deverão ser dirimidas junto ao profissional responsável.

RAUL MATEUS DA SILVA
ENG° CIVIL
CREA-SC 144777-1