



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REPARO E PINTURA DA PASSARELA DO RIBEIRO E DECK PRAÇA DE 4 ILHAS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 11-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REPARO E PINTURA DA PASSARELA DO RIBEIRO E DECK PRAÇA DE 4	MUNICÍPIO / UF BOMBINHAS/SC	BDI 1 22,00%	BDI 2 15,28%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REPARO E PINTURA DA PASSARELA DO RIBEIRO E DECK PRAÇA DE 4 ILHAS									289.664,41	
1.			REPARO E PINTURA DE DECK					-	289.664,41	
1.1.			PASSARELA DO RIBEIRO					-	257.230,97	
1.1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	3.322,07	
1.1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	314,34	BDI 1	383,49	1.150,47	RA
1.1.1.2.	SINAPI-I	10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	2,00	890,00	BDI 1	1.085,80	2.171,60	RA
1.1.2.			LIMPEZA E PREPARO					-	23.333,10	
1.1.2.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	4.305,00	2,04	BDI 1	2,49	10.719,45	RA
1.1.2.2.	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	4.305,00	2,40	BDI 1	2,93	12.613,65	RA
1.1.3.			PINTURA MADEIRA					-	227.562,30	
1.1.3.1.	Composição	02	PINTURA STAIN PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M²	4.305,00	43,33	BDI 1	52,86	227.562,30	RA
1.1.4.			LIMPEZA FINAL					-	3.013,50	
1.1.4.1.	SINAPI	99802	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A	M2	4.305,00	0,57	BDI 1	0,70	3.013,50	RA
1.2.			DECK PRAÇA 4 ILHAS					-	32.433,44	
1.2.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	2.236,27	
1.2.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	314,34	BDI 1	383,49	1.150,47	RA
1.2.1.2.	SINAPI-I	10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	1,00	890,00	BDI 1	1.085,80	1.085,80	RA
1.2.2.			LIMPEZA E PREPARO					-	2.774,99	
1.2.2.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	511,99	2,04	BDI 1	2,49	1.274,86	RA
1.2.2.2.	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	511,99	2,40	BDI 1	2,93	1.500,13	RA
1.2.3.			PINTURA MADEIRA					-	27.063,79	
1.2.3.1.	Composição	02	PINTURA STAIN PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M²	511,99	43,33	BDI 1	52,86	27.063,79	RA
1.2.4.			LIMPEZA FINAL					-	358,39	
1.2.4.1.	SINAPI	99802	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A	M2	511,99	0,57	BDI 1	0,70	358,39	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REPARO E PINTURA DA PASSARELA DO RIBEIRO E DECK PRAÇA DE 4 ILHAS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 11-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REPARO E PINTURA DA PASSARELA DO RIBEIRO E DECK PRAÇA DE 4	MUNICÍPIO / UF BOMBINHAS/SC	BDI 1 22,00%	BDI 2 15,28%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REPARO E PINTURA DA PASSARELA DO RIBEIRO E DECK PRAÇA DE 4 ILHAS									289.664,41
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									

BOMBINHAS/SC  
Local  
  
quinta-feira, 18 de janeiro de 2024  
Data

Responsável Técnico  
Nome: RAUL MATEUS DA SILVA  
CREA/CAU: 144777-1  
ART/RRT: 0

RECURSO  
↓