MENU

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo **#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1091135-22	952068	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, ADEQUAÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADA E

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-24 (N DES.)	RUA ARAGONITA - TRECHO 1	BOMBINHAS/SC	22,39%	15,28%	0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
LOTE	LOTE	RUA ARAGONITA - TRECHO 1									493.347,46
Meta	Meta	1.			RUA ARAGONITA - TRECHO 1					-	493.347,46
Nível 2	Nível 2	1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	3.452,27
Serviço	Serviço	1.1.0.0.1.	Composição	1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	532,21	BDI 1	651,37	2.931,17
Serviço	Serviço	1.1.0.0.2.	Composição	9	PLACA DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PADRÃO AMFRI	M2	0,80	532,21	BDI 1	651,37	521,10
Nível 2	Nível 2	1.2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	22.870,02
Serviço	Serviço	1.2.0.0.1.	Composição	22	EQUIPE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA OBRA	MÊS	2,00	6.551,98	BDI 1	8.018,97	16.037,94
Serviço	Serviço	1.2.0.0.2.	Composição	23	EQUIPE DE TOPOGRAFIA, INCLUSO TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS	MÊS	2,00	2.791,11	BDI 1	3.416,04	6.832,08
Nível 2	Nível 2	1.3.			CANTEIRO DE OBRA					-	19.470,67
Serviço	Serviço	1.3.0.0.1.	SINAPI-I	10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	2,00	832,50	BDI 2	959,71	1.919,42
Serviço	Serviço	1.3.0.0.2.	SINAPI-I	14250	ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS	KWH	200,00	0,75	BDI 2	0,86	172,00
Serviço	Serviço	1.3.0.0.3.	SICRO	5915014	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA	tkm	208,83	1,35	BDI 1	1,65	344,57
Serviço	Serviço	1.3.0.0.4.	Cotação	8	BANHEIRO QUÍMICO, COM UMA LIMPEZA SEMANAL	UND X MÊS	2,00	925,00	BDI 2	1.066,34	2.132,68
Serviço	Serviço	1.3.0.0.5.	Composição	24	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,00	12.175,83	BDI 1	14.902,00	14.902,00
Nível 2	Nível 2	1.4.			RETIRADAS E DEMOLIÇÕES					-	36.229,51
Serviço	Serviço	1.4.0.0.1.	Composição	54	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	MÊS	2,00	636,31	BDI 1	778,78	1.557,56
Serviço	Serviço	1.4.0.0.2.	Composição	55	DEMOLIÇÃO DE CANTEIRO	M3	1,55	20,66	BDI 1	25,29	39,20
Serviço	Serviço	1.4.0.0.3.	Composição	25	RETIRADA DE MEIO-FIO EXISTENTE, COM EMPILHAMENTO	M	200,86	11,75	BDI 1	14,38	2.888,37
Serviço	Serviço	1.4.0.0.4.	SINAPI	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	20,51	84,95	BDI 1	103,97	2.132,42
Serviço	Serviço	1.4.0.0.5.	SINAPI	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1.066,31	20,42	BDI 1	24,99	26.647,09
Serviço	Serviço	1.4.0.0.6.	SINAPI	100983	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	113,88	9,27	BDI 1	11,35	1.292,54
Serviço	Serviço	1.4.0.0.7.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	626,34	2,18	BDI 1	2,67	1.672,33
Nível 2	Nível 2	1.5.			ADEQUAÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL					-	4.915,21
Serviço	Serviço	1.5.0.0.1.	Composição	17	TAMPA EM CONCRETO ARMADO PARA CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA	UND	3,00	170,09	BDI 1	208,17	624,51
Serviço	Serviço	1.5.0.0.2.	SINAPI-I	21090	TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	UN	3,00	499,06	BDI 2	575,32	1.725,96
Serviço	Serviço	1.5.0.0.3.	Composição	18	ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO 600 MM	UND	3,00	128,36	BDI 1	157,10	471,30
Serviço	Serviço	1.5.0.0.4.	Composição	21	BOCA DE LOBO DE GRELHA - CORPO (H=40 CM) E GRELHA	UND	4,00	157,12	BDI 1	192,30	769,20
Serviço	Serviço	1.5.0.0.5.	Composição	66	BOCA DE LOBO DE GAVETA - CORPO (H=40 CM) E TAMPA - LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	UND	4,00	270,50	BDI 1	331,06	1.324,24

MENU

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1091135-22	952068	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, ADEQUAÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADA E

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-24 (N DES.)	RUA ARAGONITA - TRECHO 1	BOMBINHAS/SC	22,39%	15,28%	0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
LOTE	**LOTE**	**RUA ARAGONITA - TRECHO 1**									**493.347,46**
Nível 2	**Nível 2**	**1.6.**			**PAVIMENTAÇÃO DA PISTA**					**-**	**255.794,03**
Serviço	Serviço	1.6.0.0.1.	Composição	67	ESCAVAÇÃO EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP)	M3	186,81	2,64	BDI 1	3,23	603,40
Serviço	Serviço	1.6.0.0.2.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	186,81	7,18	BDI 1	8,79	1.642,06
Serviço	Serviço	1.6.0.0.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.027,45	2,52	BDI 1	3,08	3.164,55
Serviço	Serviço	1.6.0.0.4.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	849,17	2,16	BDI 1	2,64	2.241,81
Serviço	Serviço	1.6.0.0.5.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	204,61	45,45	BDI 1	55,63	11.382,45
Serviço	Serviço	1.6.0.0.6.	SINAPI	96400	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	138,08	174,94	BDI 1	214,11	29.564,31
Serviço	Serviço	1.6.0.0.7.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	138,08	7,18	BDI 1	8,79	1.213,72
Serviço	Serviço	1.6.0.0.8.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.584,25	2,52	BDI 1	3,08	14.119,49
Serviço	Serviço	1.6.0.0.9.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	133,80	191,53	BDI 1	234,41	31.364,06
Serviço	Serviço	1.6.0.0.10.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	133,80	7,18	BDI 1	8,79	1.176,10
Serviço	Serviço	1.6.0.0.11.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.442,16	2,52	BDI 1	3,08	13.681,85
Serviço	Serviço	1.6.0.0.12.	Composição	3	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAC PRIMING	M2	849,17	0,66	BDI 1	0,81	687,83
Serviço	Serviço	1.6.0.0.13.	Cotação	1	EMULSÃO ASFÁLTICA P/ IMPRIMAÇÃO - EAC PRIMING (ACRESCIDO DE ICMS)	TON	1,01	4.629,00	BDI 2	5.336,31	5.389,67
Serviço	Serviço	1.6.0.0.14.	Composição	4	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	849,17	0,63	BDI 1	0,77	653,86
Serviço	Serviço	1.6.0.0.15.	Cotação	2	EMULSÃO ASFALTICA PARA PINTURA DE LIGAÇÃO RR-2C, COM TRANSPORTE (ACRESCIDO DE ICMS)	TON	0,38	4.856,50	BDI 2	5.598,57	2.127,46

MENU

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1091135-22	952068	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, ADEQUAÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADA E

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-24 (N DES.)	RUA ARAGONITA - TRECHO 1	BOMBINHAS/SC	22,39%	15,28%	0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
LOTE	**LOTE**	**RUA ARAGONITA - TRECHO 1**									**493.347,46**
Serviço	Serviço	1.6.0.0.16.	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	33,96	1.516,31	BDI 1	1.855,81	63.023,31
Serviço	Serviço	1.6.0.0.17.	SINAPI	100986	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	33,96	9,23	BDI 1	11,30	383,75
Serviço	Serviço	1.6.0.0.18.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.127,47	2,52	BDI 1	3,08	3.472,61
Serviço	Serviço	1.6.0.0.19.	Composição	4	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	849,17	0,63	BDI 1	0,77	653,86
Serviço	Serviço	1.6.0.0.20.	Cotação	2	EMULSÃO ASFALTICA PARA PINTURA DE LIGAÇÃO RR-2C, COM TRANSPORTE (ACRESCIDO DE ICMS)	TON	0,38	4.856,50	BDI 2	5.598,57	2.127,46
Serviço	Serviço	1.6.0.0.21.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	29,72	1.752,49	BDI 1	2.144,87	63.745,54
Serviço	Serviço	1.6.0.0.22.	SINAPI	100986	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	29,72	9,23	BDI 1	11,30	335,84
Serviço	Serviço	1.6.0.0.23.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	986,70	2,52	BDI 1	3,08	3.039,04
Nível 2	**Nível 2**	**1.7.**			**PAVIMENTAÇÃO DA CALÇADA**					**-**	**137.219,08**
Serviço	Serviço	1.7.0.0.1.	Composição	68	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) (REF. SINAPI-C 101617)	M2	490,28	3,54	BDI 1	4,33	2.122,91
Serviço	Serviço	1.7.0.0.2.	Composição	74	EXECUÇÃO E COMPACTÇÃO DE BASE PARA CALÇADA DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (REF. SINAPI-C 101624)	M3	49,02	255,93	BDI 1	313,23	15.354,53
Serviço	Serviço	1.7.0.0.3.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	49,02	7,18	BDI 1	8,79	430,89
Serviço	Serviço	1.7.0.0.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.627,46	2,52	BDI 1	3,08	5.012,58
Serviço	Serviço	1.7.0.0.5.	Composição	70	MEIO-FIO INTERNO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO 10 x 30 x 80 cm - FCK=25 MPa - INCLUINDO REJUNTE E REATERRO	M	100,21	44,14	BDI 1	54,02	5.413,34
Serviço	Serviço	1.7.0.0.6.	Composição	51	EXECUÇÃO DE CALÇADA COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO	M3	42,37	1.049,94	BDI 1	1.285,02	54.446,30
Serviço	Serviço	1.7.0.0.7.	Composição	49	EXECUÇÃO DE CALÇADA COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, E=7 cm, ARMADO	M2	6,49	111,80	BDI 1	136,83	888,03
Serviço	Serviço	1.7.0.0.8.	Composição	50	EXECUÇÃO DE CALÇADA COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, E=10 cm, ARMADO	M2	45,58	142,98	BDI 1	174,99	7.976,04
Serviço	Serviço	1.7.0.0.9.	SINAPI	97114	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M	261,32	0,43	BDI 1	0,53	138,50

MENU

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1091135-22	952068	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, ADEQUAÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADA E

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-24 (N DES.)	RUA ARAGONITA - TRECHO 1	BOMBINHAS/SC	22,39%	15,28%	0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
LOTE	LOTE	RUA ARAGONITA - TRECHO 1									493.347,46
Serviço	Serviço	1.7.0.0.10.	Cotação	16	ESTAMPAGEM NO CONCRETO - PÓ ENDURECEDOR (QUEIMA), DESMOLDANTE, ESTAMPA, LAVAGEM, SELADORA E IMPERMEABILIZANTE	M2	435,59	65,00	BDI 2	74,93	32.638,76
Serviço	Serviço	1.7.0.0.11.	Composição	52	SINALIZAÇÃO TÁTIL DIRECIONAL EM LAJOTA DE CONCRETO 25 x 25 x 2,5 cm	M2	46,06	180,76	BDI 1	221,23	10.189,85
Serviço	Serviço	1.7.0.0.12.	Composição	53	SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA EM LAJOTA DE CONCRETO 25 x 25 x 2,5 cm	M2	8,64	180,76	BDI 1	221,23	1.911,43
Serviço	Serviço	1.7.0.0.13.	SINAPI-I	6081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	M3	1,88	52,30	BDI 2	60,29	113,35
Serviço	Serviço	1.7.0.0.14.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	6,73	15,95	BDI 1	19,52	131,37
Serviço	Serviço	1.7.0.0.15.	SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	8,00	46,08	BDI 1	56,40	451,20
Nível 2	**Nível 2**	**1.8.**			**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**					-	**13.396,67**
Nível 3	**Nível 3**	**1.8.1.**			**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**					-	**5.574,36**
Serviço	Serviço	1.8.1.0.1.	SICRO	5213408	LINHA DUPLA CONTÍNUA - LFO-3 CADÊNCIA 1:2 COR AMARELA - Pintura de eixo viário com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	m²	15,02	47,88	BDI 1	58,60	880,17
Serviço	Serviço	1.8.1.0.2.	SICRO	5213408	LINHA DE BORDO - LBO COR BRANCA - Pintura de eixo viário com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	m²	17,74	47,88	BDI 1	58,60	1.039,56
Serviço	Serviço	1.8.1.0.3.	SICRO	5213408	LINHA DE CONTINUIDADE - LCO CADÊNCIA 1:1 COR AMARELA - Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	m²	0,60	47,88	BDI 1	58,60	35,16
Serviço	Serviço	1.8.1.0.4.	SICRO	5214003	LINHA DE RETENÇÃO - LRE COR BRANCA - Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	m²	9,48	58,23	BDI 1	71,27	675,64
Serviço	Serviço	1.8.1.0.5.	SICRO	5214003	FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDESTRES - FTP COR BRANCA - Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	m²	35,20	58,23	BDI 1	71,27	2.508,70
Serviço	Serviço	1.8.1.0.6.	SICRO	5213408	MARCA DELIMITADORA DE ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO - MER COR BRANCA - Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	m²	4,02	47,88	BDI 1	58,60	235,57
Serviço	Serviço	1.8.1.0.7.	SICRO	5214003	SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO - SIA COR BRANCO FUNDO AZUL - Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	m²	1,00	58,23	BDI 1	71,27	71,27
Serviço	Serviço	1.8.1.0.8.	SICRO	5214003	SÍMBOLO "IDOSO" - 60+ COR BRANCO FUNDO AZUL - Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	m²	1,00	58,23	BDI 1	71,27	71,27
Serviço	Serviço	1.8.1.0.9.	SICRO	5214003	LEGENDA PARE - COR BRANCA - Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	m²	0,80	58,23	BDI 1	71,27	57,02
Nível 3	**Nível 3**	**1.8.2.**			**SINALIZAÇÃO VERTICAL**					-	**7.822,31**
Nível 4	**Nível 4**	**1.8.2.1.**			**SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO**					-	**1.876,42**
Serviço	Serviço	1.8.2.1.1.	SICRO	5213456	R-1 - PARADA OBRIGATÓRIA - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM FIBRA, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	un	2,00	248,96	BDI 1	304,70	609,40
Serviço	Serviço	1.8.2.1.2.	Composição	5	R-6b - ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO D=50 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	1,00	159,96	BDI 1	195,78	195,78
Serviço	Serviço	1.8.2.1.3.	Composição	5	R-19 - VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO D=50 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	1,00	159,96	BDI 1	195,78	195,78

MENU

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1091135-22	952068	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, ADEQUAÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADA E

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-24 (N DES.)	RUA ARAGONITA - TRECHO 1	BOMBINHAS/SC	22,39%	15,28%	0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
LOTE	**LOTE**	**RUA ARAGONITA - TRECHO 1**									**493.347,46**
Serviço	Serviço	1.8.2.1.4.	Composição	73	ER-1 - ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO E EXCLUSIVO PARA VEÍCULOS QUE TRANSPORTAM OU QUE SEJAM CONDUZIDOS POR PESSOAS COM DEFICIÊNCIA COM COMPROMETIMENTO DE MOBILIDADE - PLACA ESPECIAL DE REGULAMENTAÇÃO 0,70 M X 0,80 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	1,00	357,65	BDI 1	437,73	437,73
Serviço	Serviço	1.8.2.1.5.	Composição	73	ER-2 - ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO E EXCLUSIVO PARA IDOSOS - PLACA ESPECIAL DE REGULAMENTAÇÃO 0,70 M X 0,80 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	1,00	357,65	BDI 1	437,73	437,73
Nível 4	**Nível 4**	**1.8.2.2.**			**SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA**					**-**	**1.157,50**
Serviço	Serviço	1.8.2.2.1.	Composição	6	A-32B - PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	5,00	189,15	BDI 1	231,50	1.157,50
Nível 4	**Nível 4**	**1.8.2.3.**			**SINALIZAÇÃO VERTICAL DE INDICAÇÃO**					**-**	**695,96**
Serviço	Serviço	1.8.2.3.1.	Composição	7	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45 X 25 CM	UND	4,00	142,16	BDI 1	173,99	695,96
Nível 4	**Nível 4**	**1.8.2.4.**			**SUPORTE DA SINALIZAÇÃO VERTICAL**					**-**	**4.092,43**
Serviço	Serviço	1.8.2.4.1.	SINAPI-I	7701	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)	M	38,40	83,52	BDI 2	96,28	3.697,15
Serviço	Serviço	1.8.2.4.2.	Composição	72	SAPATA EM CONCRETO PARA FIXAÇÃO DE SUPORTE DA SINALIZAÇÃO VERTICAL, FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	UND	12,00	26,91	BDI 1	32,94	395,28

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BOMBINHAS/SC
Local

quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025
Data

Documento assinado digitalmente
gov.br
DIOGO GRAF
Data: 27/02/2025 16:41:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável Técnico
Nome: Diogo Graf
CREA/CAU: 092.018-3
ART/RRT: 0